

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar robót wykonania remontu pomieszczenia nr 8 (była myjnia) ul. Kryształowa 1-3 Tarnów.					
1		Zakres prac.			
1.1		Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe.			
1 d.1.1	KNR 4-04 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - posadzka+postument (5,8*11,3*0,15)+(2*2*0,3)	m ³		
			m ³	11,031	
				RAZEM	11,031
2 d.1.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 5,9*11,6*0,15	m ³		
			m ³	10,266	
				RAZEM	10,266
3 d.1.1	KNR 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm (5,8+5,8+11,6+11,6)*4	szt.		
			szt.	139,200	
				RAZEM	139,200
4 d.1.1	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (5,8*5,55*2)+(11,6*5,55*2)	m ²		
			m ²	193,140	
				RAZEM	193,140
6 d.1.1	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 193,140	m ²		
			m ²	193,140	
				RAZEM	193,140
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi garażowych folią. (5,6*4)+(1*2,1)	m ²		
			m ²	24,500	
				RAZEM	24,500
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 11,031+10,266+(193,144*0,05)	m ³		
			m ³	30,954	
				RAZEM	30,954
10 d.1.1	KNR 2-01 0706-01 analogia	Ręczne zasypywanie kanału oraz odstożnika. (8,6*0,61*1,13)+(2*2*2)	m ³		
			m ³	13,928	
				RAZEM	13,928
1.2		Wykonanie nowej posadzki.			
11 d.1.2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 11,6*5,8	m ²		
			m ²	67,280	
				RAZEM	67,280
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Izolacja pozioma p.wilgociowa folią budowlaną. 11,6*5,8	m ²		
			m ²	67,280	
				RAZEM	67,280
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 67,28	m ²		
			m ²	67,280	
				RAZEM	67,280
14 d.1.2	KNR 2-02 1918-02	Betonowanie płyt posadzkowych Betonem B-25, zbrojonych zbrojeniem rozproszonym o grubości do 20 cm - posadzka magazynów w spadku z wstępnym zatarciem, z ułożeniem dylatacji środkowych i przyściennych. 67,28*0,2	m ³		
			m ³	13,456	
				RAZEM	13,456
15 d.1.2	kalk. własna	Rozłożenie utwardzacza (kolor szary) wraz z zatarciem wstępnym wtarcie mechaniczne: Durobet lub inny równoważny. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzchniowe zatarcie na gładko powierzchniowe utwardzenie wylanej warstwy betonu, oraz impregnacja powierzchniowa. Cięcie dylatacji przeciwskurczowych w polach do 36 m2 wraz z ich wypełnieniem po 28 dniach od momentu nacięcia masą trwale plastyczną. 67,28	m ²		
			m ²	67,280	
				RAZEM	67,280
16 d.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm- AN-TRESOLA 2,9*5,8	m ²		
			m ²	16,820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²	RAZEM	16,820
d.1.2	1106-03	- ANTESOLA			
		Krotność = 3			
		2,9*5,8	m ²	16,820	
				RAZEM	16,820
1.3		Modernizacja instalacji elektrycznej C.O.			
1.3.1		Prace związane z modernizacją instalacji C.O.			
18	kalk. własna	Przerobienie instalacji C.O- demontaż oraz montaż.	kpl.		
d.1.					
3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 4	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.	0412-03				
3.1		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.	0411-03				
3.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR 4	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie	m		
d.1.	0515-03				
3.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
22	KNNR 4	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanie	m		
d.1.	0515-02				
3.1		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR-W 2-15	Grzejniki Purmo Compact C33 600x2300.	szt.		
d.1.	0418-12				
3.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNNR 4	Próby szczelności węzłów ciepłych wymiennikowych.	szt.		
d.1.	0528-03				
3.1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 4	Uruchomienie węzłów ciepłych	szt.		
d.1.	0529-01				
3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Przeróbki elektryczne i montaż osprzetu puszek gniazd.	kpl.		
d.1.					
3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane - ledowe.	kpl.		
d.1.	0501-03				
3.1	analogia	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
28	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.1.	0309-10				
3.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.1.	0309-09				
3.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1.	0309-02				
3.1		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
31	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą- czeniem	szt.		
d.1.	0308-04				
3.1		4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
1.3.2		Prace wykonczeniowe i malarskie.			
32 d.1. 0302-01 3.2	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (1,5*0,6*2)+(1*1*0,6)	m ³ m ³	 2,400	
				RAZEM	2,400
33 d.1. 0801-01 3.2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (5,8*5,55*2)+(11,6*5,55*2)+(11,6*5,8)	m ² m ²	 260,420	
				RAZEM	260,420
34 d.1. 2611-02 3.2	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5,8*5,55*2)+(11,6*5,55*2)+(11,6*5,8)	m ² m ²	 260,420	
				RAZEM	260,420
35 d.1. 1505-01 3.2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. (5,8*5,55*2)+(11,6*5,55*2)+(11,6*5,8)	m ² m ²	 260,420	
				RAZEM	260,420
36 d.1. 1025-01 3.2	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi . 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1. 1017-02 3.2	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1*2,2*2	m ² m ²	 4,400	
				RAZEM	4,400
38 d.1. 1214-02 3.2	KNR-W 2-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami-ANTRESOLA 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1. 1209-02- 3.2	KNR 2-02	Montaż balustrady ze stali nierdzewnej z rur :pochwyt fi 60 mm -ANTRESOLA 5,0	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
40 d.1. 0201-01 3.2	KNR 2-17	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000