

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NR 16 W BUDYNKU D ADAPTACJA POMIESZCZENIA NR 16 W BUDYNKU D  
ADRES INWESTYCJI : Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 1  
INWESTOR : USŁUGI GRUPA TAURON SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Szafka AKPiA</b>			
1	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
d.1	0405-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5-08	Montaż dławika bakelitowego z zadławieniem przewodu	szt.		
d.1	0817-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Wyłącznik instalacyjny S303 C25A 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5	Lampka potrójna 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	ogranicznik przepięć 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1	0502-03	18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
d.1	0103-02	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>2</b>		<b>Przewody</b>			
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem	m		
d.2	0211-07	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
<b>3</b>		<b>Prace dodatkowe</b>			
10	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	m		
d.3	1101-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNNR 5	Przełącznik natynkowy w obudowie 0-1 32A 3P z blokadą na kłódkę	szt.		
d.3	0407-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie	szt.		
d.3	0205-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>4</b>		<b>Demontaże</b>			
13	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
d.4	0501-02	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
<b>5</b>		<b>Pomiary instalacji elektrycznej</b>			
14	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	szt		
d.5	1305-01	17+6+2	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.5	1303-01	17+6	pomiar	23.000	
				RAZEM	23.000
16	KNNR 5	Pomiar natężenia oświetlenia - kalkulacja własna	pomiar		
d.5	1303-01	17	pomiar	17.000	
				RAZEM	17.000
17	KNNR 5	Podłączanie urządzeń elektrycznych - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.		
d.5	1205-01	17+6+2	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.5	1301-02	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000