



### **CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewiertów sterowanych w zakresie średnic zgodnie z TER na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych.
2. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty przewiertowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu. Termin rozpoczęcia robót nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia mailem lub telefonicznie i potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt rury przewiertowe PE RC zgodnie z certyfikatem z PAS 1075, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W uzasadnionych przypadkach oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku robót awaryjnych, rury przewiertowe PE RC zapewni Zamawiający.
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, w szczególności:
  - 1) zapewnić sprzęt (maszyny, urządzenia) i kadrę w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
  - 2) sprawdzić i zweryfikować przy współpracy z Zamawiającym posadowienie uzbrojenia podziemnego w obszarze wykonywania robót przewiertowych,
  - 3) wykonać zgrzewanie doczołowo rur przewiertowych, również rur dostarczonych przez Zamawiającego,
  - 4) usunąć wytworzone przez siebie odpady,
  - 5) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem długości przewiertów oraz trajektorii przewiertu,
  - 6) wykonać roboty zgodnie z zasadami BHP.
6. Zamawiający na swój koszt:
  - 1) uzyska zezwolenia na wejście w teren oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego wraz z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu,
  - 2) wykona roboty ziemne pod komory i ich zabezpieczenie,
  - 3) zapewni ciągłość dostaw wody,
  - 4) wykona odwadnianie wykopów w przypadku niekorzystnych warunków gruntowych,
  - 5) wykona odtworzenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego wraz z badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu,
  - 6) wykona próby ciśnienia, płukanie, dezynfekcję i badania laboratoryjne,
  - 7) wykona łączenie wykonanych odcinków z istniejącą siecią,
  - 8) wykona kompleksową obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
7. Protokół odbioru wykonanego odcinka metodą przewiertu stanowi załącznik do wystawionej faktury. Fakturę Wykonawca może wystawić dopiero po sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru bez wad istotnych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rozliczeń do każdej wystawionej faktury. W rozliczeniu należy wskazać kwotę wykorzystaną od początku umowy oraz kwotę pozostałą do wykorzystania do końca umowy.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót bez wad istotnych. Okres gwarancji, jak również konieczność jego przedłużenia należy zapisać każdorazowo w protokole odbioru.