

Opis Przedmiotu Zamówienia

Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.

Przedmiot zadania:

Realizacja zadania polega na utwardzeniu 60 m² powierzchni przy użyciu płyt ażurowych oraz wykonaniu 170 m² trawnika na terenie przyległym do terenu utwardzonego.

I. Utwardzenie 60 m² płytami ażurowymi.

Lp.	Opis robót	j.m.	ilość
1.	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - materiał (kostka) zdeponowany na palecie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, podbudowa - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę.	m2	3,5
2.	Wykonanie mechaniczne koryta, śr. głęb. 38 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2	60
3.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grub. 10 cm z zagęszczeniem mech.	m2	60
4.	Wykonanie podbudowy z C-90/3 (0-31,5 mm) grub. 25 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	60
5.	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x30 cm wraz z ławą betonową (ława deskowana) i oporem z betonu C12/15 .	m	13,5
6.	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, grub. 10 cm wypełnionych pospółką o frakcji 2-8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę, układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm	m2	60

II. Wykonanie 170 m² trawnika na terenie przyległym do terenu utwardzonego.Wykonanie trawnika siewem ręcznie z wymianą podłoża, tj.:

- odspojenie i usunięcie wierzchniej warstwy gleby na gł. 15 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę),
- usunięcie starej siatki (pozostałość po trawniku „z rolki”),
- wykonanie warstwy izolacyjnej z gliny lub odsączającej gr. 5 cm,
- uzupełnienie podłoża mieszanką ziemi żyznej warstwą gr. 10 lub 15 cm, wymaga uzgodnienia z Zamawiającym,
- nawożenie przedsięwne nawozem mineralnym wieloskładnikowym, zgodnie z zaleceniami producenta,
- wyrównanie i ustabilizowanie podłoża z wałowaniem do uzyskania równej powierzchni,
- wysiew mieszanki traw o odpowiednim do siedliska składzie gatunkowym zgodnym ze wskazaniami Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 3 kg/ 100 m²,
- zagrabienie i wałowanie.