

ZAKRES PRAC PODCZAS REMONTU MC6 – Wymiana wirników wentylatorów SD

Jest możliwość że podczas remontu sąsiedni młyn będzie pracował oraz będą prowadzone inne prace na instalacji młyna cementu

1.	Wentylatory separatora dynamicznego strona Zakrzów i Opole: <ul style="list-style-type: none">- Otwarcie wentylatora- Demontaż kompensatorów na wlocie i wylocie- Demontaż pasków i kół pasowych z wirnika- Otwarcie obudowy wentylatora- Demontaż starego wirnika- Podniesienie posadowienia wirnika i montaż dwuteowników usztywniających posadowienie zgodnie z wytycznymi inspektora- Wspawanie nowej podłogi – arkusze blachy $\neq 12\text{mm}$- Montaż nowych wibroizolatorów i poziomowanie posadowienia wentylatora- Montaż nowego wirnika wentylatora- Montaż nowych korpusów i łożysk z uszczelnieniami- Osiowanie wirnika- Osiowanie przekładni pasowej- Pomiary wibracji i ewentualne doważenie wirnika
2.	Celki pod separatorem dynamicznym i filtrem M640, M641, M673 <ul style="list-style-type: none">- Kontrola łożysk i ewentualna wymiana- Kontrola stanu rotora celek – przełożenie noży celki – ewentualna wymiana- Sprawdzenie sprzęgła n-eupex
3.	Wentylator Filtra <ul style="list-style-type: none">- Otwarcie, wyczyszczenie i kontrola wirnika- Wymiana łożysk- Wymiana pasków- Kontrola kół pasowych i tulei zaciskowych- Wyważenie

Opracował:

Piotr Sempryk