

PRZEDMIAR ROBÓT

Zabudowa skarp na rowie melioracyjnym UM Bydgoszcz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-11 0523-05	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 12-14 cm i dług. 2.0 m kółków i słupków w grunt kat. III 30+20	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km - zakup i transport gruntu w miejsce wbudowania 15	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-01 0311-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-II) 15	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 15	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 50*5	m ² m ²	250,000	
				RAZEM	250,000