

Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę ściany wewnętrznej w wiacie magazynowej B2 na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz niniejszy załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w umowie do wykonania poniższych czynności:
 - 1) Wykonania stelażu ściany separacyjnej na wysokość od posadzki do dachu z uwzględnieniem spadku dachu (wysokość ściany to średnio 5,50 m, spadek dachu jednostronny), w tym:
 - Do 2,5 metra wysokości – ściana z obłożeniem blachą (opis poniżej),
 - Powyżej 2,5 metra wysokości – ściana z siatki metalowej (opis poniżej),
 - Stelaż (słupy pionowe) od posadzki do dachu,
 - 2) Ścianę należy posadowić w taki sposób, aby po jej wykonaniu powstała przestrzeń: 1/3 wielkości boksu od strony hali sortowni oraz 2/3 wielkości boksu jako pozostała część.
 - 3) Stelaż ściany:
 - słupy pionowe z profilu o gr. 3 mm o przekroju 80 mm x 80 mm kotwione do podłoża, umożliwiające zdemontowanie ściany. Słupy rozstawione symetrycznie w ilości 3 sztuk od posadzki do dachu.
 - wsporniki poziome mocowane do słupów na łączeniach arkuszy blachy. Wsporniki z profilu o gr. 3 mm o przekroju 80 mm x 80 mm.
 - konstrukcja spawana na terenie Zakładu Zamawiającego przy zachowaniu wszelkich zasad bhp.
 - 4) Okładzina stelażu od posadzki do wysokości 2,5 metra: blacha o grubości 2 mm, stal czarna, mocowana po obu stronach stelażu ściany, montaż za pomocą śrub utwardzanych M10.
 - 5) Ściana do wysokości 2,5 metra winna być pomalowana natryskowo farbą antykorozyjną.
 - 6) Ściana od 2,5 metra wysokości do dachu: siatka metalowa o poniższych parametrach:
 - drut o grubości 3,5 mm,
 - oczko 60 mm x 60 mm,
 - naciąg siatki na każdym przęśle winien być wykonany w taki sposób, aby była ona sztywna na całej długości i wysokości.
 - 7) Ściana ma być wykonana w taki sposób, aby umożliwić zdemontowanie wszystkich elementów w razie potrzeby.
4. Pozostałe wytyczne:
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pionu wykonanej ściany wewnętrznej, a wszelkie wskazane przez Zamawiającego odchylenia zobowiązany jest usunąć;
 - 2) Wykonanie ściany wewnętrznej w wiacie magazynowej B2 nie może spowodować demontażu i ponownego montażu pokrycia dachowego;
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie urządzenia i instalacje, które mogą być narażone na uszkodzenia czy oddziaływanie w wyniku prowadzonych prac w ramach umowy;
 - 4) W przypadku takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wszelkich urządzeń i instalacji, które mogą kolidować z wykonaniem ściany wewnętrznej oraz ich ponownego, prawidłowego montażu po wykonaniu prac objętych umową;
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac ze względu na to, iż montaż odbywać się będzie w czynnym Zakładzie pracy ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężkich.
 - 6) Transport, dostawa, rozładunek, montaż oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy.

- 7) Przed przystąpieniem przez Strony do podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, potwierdzającego zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty powykonawcze, tj. atesty i certyfikaty na użyte materiały.

Zamawiający:

Wykonawca: