

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4,20*3,25	m2	13,65
		razem	m2	13,65
2	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	13,65
3	KNR 4-01 0409/04	Obustronne nabicie łat o grubości 40 mm do drewnianych legarów	m2	13,65
4	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2	13,65
5	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg z płyt OSB płyty cementowo włóknowej Farmacel12,5/3000/1200 mm	m2	13,65
6	NNRNKB 7 1134/01	Grunтование preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	13,56
7	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	13,56
8	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych typu Tarkket z wywinieciem na ścianę cokołu o wysokości 10 cm  13,65*1,07	m2	14,61
		razem	m2	14,61
9	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,61
10	KNR 4-01 1204/01 do R wsp.2,0	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów R=2  4,20*3,25	m2	13,65
		razem	m2	13,65
11	KNR 4-01 1204/02 do R wsp. 2,00	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian R=2  (4,20+3,25)*2*3,50	m2	52,15
		razem	m2	52,15
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  13,65	m2	13,65
		razem	m2	13,65
13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki z parteru	m3	1,8
14	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja i wywóz materiałów z rozbiórki	m3	1,8
15	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	30
16	KNR 5-08u1 0800/04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z cegły  4,20*2+3,25*2	m	14,9
		razem	m	14,9