

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontazowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2*(4,46+4,46+2,44+2,44+1,58+1,58+2,44+2,44)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,680</b>
2 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  2	kpl.  kpl.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek  2,44*4,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,882	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,882</b>
4 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  2	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw  3	szt.  szt.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
7 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,882	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,882</b>
8 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,882	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,882</b>
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  poz.1 (3,15-1,98)*(4,46+4,46+2,44+2,44+1,58+1,58+2,44+2,44)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  43,680 25,553	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,233</b>
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  2,44*4,46<sufit>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,882	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,882</b>
11 d.2	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą latexową zmywalną.  (3,15-1,98)*(4,46+4,46+2,44+2,44+1,58+1,58+2,44+2,44) 2,44*4,46<sufit>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  25,553 10,882	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,435</b>
<b>3</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
12 d.3	KNR 2-02 0829-09 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą kombinowaną  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,680</b>
13 d.3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 (ościeżnica i skrzydło inwestora) 0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
14 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach zewnętrznych  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek podwójnych  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów typu kompakt  2	kpl.  kpl.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
19	KNR-W 4-02 d.3 0228-01	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - miska fajansowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20	KNR 4-02 d.3 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż przepływowego podgrzewacza wody	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
22	KNR 2-15 d.3 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - materiał z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	KNR 5-18 d.3 1502-04	Montaż opraw oświetleniowych do przykręcania na stropie - materiał inwestora	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>