

Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			REMONT		
1.1		D-01.02.04	Rozbiórka elementów zagospodarowania		
1	KNNR 0006 0806-0200		Rozebranie krawężników na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 10,0000	10,0000	m
2	KNR 0231 0812-0300		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu Obmiar: 1,0000	1,0000	m3
3	KNR 0201 0206-0501		Załadunek koparką elementów z rozbiórki na samochody samowyładowcze i wywóz na plac Wykonawcy Obmiar: 1,0000	1,0000	m3
1.2		D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki		
4	KNNR 0006 1103-0300		Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 730,0000	730,0000	m2
1.3			Regulacja i oczyszczenie wpustów		
5	KNR 0231 1406-0200		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe uliczne wraz z oczyszczeniem studzienek Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
6	Analogia: KNR 1501 0106-0200		Oczyszczenie z namułu studzienek ściekowych (wpustów) - krotność=2 Obmiar: 25,0000	25,0000	szt.
1.4		D-08.01.01b	Ustawianie krawężników		
7	Analogia: KNNR 0006 0403-0300		Ustawienie krawężników kamiennych z rozbiórki wraz z wykonaniem ław betonowych Obmiar: 10,0000	10,0000	m