

Przedmiar

Pomieszczenie stołówki KWP w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				Roboty malarskie		
1	KNR-W 4-01r97 1204/08			Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	232,89
				Sciany 16,4*3,0+10*3,0+2*6,75*3,0+2,40*1,0+13*3,0+3,6*3,0+6,3*3	m2	190,8
				- okna i drzwi -6*1,05*1,9-2,1*1,4--4*0,9*2,0	m2	-7,71
				Słupy 3*4*0,55*3,0	m2	19,8
				Ościeża 6*(0,2*(2*1,05+1,9)+0,15*2,0*2)+0,9*3,0*2*4	m2	30
2	KNR-W 4-01r97 1204/08			Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	200,48
				Sufity 16,4*10+2,4*6,75+0,2*2*10,0*3+4*0,9*2,3	m2	200,48
3	KNR 2-02 1505/09			Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m2	433,37
				Sciany 16,4*3,0+10*3,0+2*6,75*3,0+2,40*1,0+13*3,0+3,6*3,0+6,3*3	m2	190,8
				- okna i drzwi -6*1,05*1,9-2,1*1,4--4*0,9*2,0	m2	-7,71
				Słupy 3*4*0,55*3,0	m2	19,8
				Ościeża 6*(0,2*(2*1,05+1,9)+0,15*2,0*2)+0,9*3,0*2*4	m2	30
				Sufity 16,4*10+2,4*6,75+0,2*2*10,0*3+4*0,9*2,3	m2	200,48
4	KNR 4-01 1212/19			Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	28,8
				6*1,5*1,6*2	m2	28,8
5	KNR K-24 0104/01			Ochrona kątownikiem narożników wypukłych prostych	m	200
6	KNR 2-02 0815/04			Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	232,89
				Sciany 16,4*3,0+10*3,0+2*6,75*3,0+2,40*1,0+13*3,0+3,6*3,0+6,3*3	m2	190,8
				- okna i drzwi -6*1,05*1,9-2,1*1,4--4*0,9*2,0	m2	-7,71
				Słupy 3*4*0,55*3,0	m2	19,8
				Ościeża 6*(0,2*(2*1,05+1,9)+0,15*2,0*2)+0,9*3,0*2*4	m2	30
7	KNR 2-02 0815/06			Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	200,48
				Sufity 16,4*10+2,4*6,75+0,2*2*10,0*3+4*0,9*2,3	m2	200,48
8	KNR 0-33 28/01.1			Malowanie ścian	m2	232,89
				Sciany 16,4*3,0+10*3,0+2*6,75*3,0+2,40*1,0+13*3,0+3,6*3,0+6,3*3	m2	190,8
				- okna i drzwi -6*1,05*1,9-2,1*1,4--4*0,9*2,0	m2	-7,71
				Słupy 3*4*0,55*3,0	m2	19,8
				Ościeża 6*(0,2*(2*1,05+1,9)+0,15*2,0*2)+0,9*3,0*2*4	m2	30
9	KNR 0-33 28/01.1			Malowanie sufitów	m2	200,48
				Sufity 16,4*10+2,4*6,75+0,2*2*10,0*3+4*0,9*2,3	m2	200,48
10	KNR 4-01 1215/08			Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	200,48
				Sufity 16,4*10+2,4*6,75+0,2*2*10,0*3+4*0,9*2,3	m2	200,48
11	KNR 4-01 1212/02			Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	7,98
				4*0,95*2,1	m2	7,98
12	KNR 2-02s 2003/03			Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo	m2	10,5
				3,5*3,0	m2	10,5

Przedmiar

Pomieszczenie stołówki KWP w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
13	KNR 2-02 2103/03.1			Podokienniki z konglomeratu o grubości 2cm i szerokości do 50cm	m	14,4