

Remont budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lutowiska nr inwent 149/15 (wymiana paneli podłogowych i posadzki ceramicznej, roboty malarskie)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: B.02.00		
		15,18	m2	15,18
		razem	m2	15,18
2		Rozebranie podłóg z paneli podłogowych mdf - analogia Nr ST: B.02.00		
		1.01		
		1.02 13,35	m2	13,350
		1.03 16,54	m2	16,540
		1.04 6,94	m2	6,940
		1.05 18,41	m2	18,410
		1.06 14,52	m2	14,520
		1.08 14,44	m2	14,440
		1.09 8,68	m2	8,680
		1.10 8,49	m2	8,490
		1.11 9,02	m2	9,020
		1.12 9,91	m2	9,910
		1.13 7,48	m2	7,480
		1.14 4,69	m2	4,690
		1.15 8,13	m2	8,130
		razem	m2	140,600
3		Wyniesienie mebli biurowych z pomieszczeń remontowanych oraz powtórne wniesienie i ustawienie (szafy, biurka) 15		
		razem	kpl	15,000
		razem	kpl	15,000
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w POMIESZCZENIACH BIUROWYCH				
4		Zaprawy wyrównujące grubości 5mm pod płytki ceramiczne i terrakotę na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych Nr ST: B.12.00 Krotność = 3 (2,92*2+1,94*2-0,9+0,25*2)*2,0		
		razem	m2	18,64
		razem	m2	18,64
5		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Nr ST: B.14.00 2,92*1,94		
		razem	m2	5,66
		razem	m2	5,66
6		Posadzki jednobarwne z płytek typu gres drewnopodobnych (deska podłogowa, jednolamelowa), w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy do 5mm - analogia Nr ST: B.14.00 korytarz na poddaszu 8,90*1,45+4,55*0,50		
		razem	m2	15,18
		razem	m2	15,18
7		Posadzki z paneli podłogowych, () - analogia panele podłogowe wodoodporne, laminowane, w dekorze jasnego naturalnego drewna klasy AC 6 (do pomieszczeń biurowych) z wymianą podkładu wygłuszającego Nr ST: B.14.00 Parter - księgowość 16,54 kasa 6,94 gł.księgowa 14,44 specj. ds. bhp 8,68 specj.ds.inwestycji 8,49 kadry 9,02 księgowość - sprzedaż 15,35 Poddasze - z-ca nadleśniczego M.Ziemińicz 9,91 marketing 18,41 zam.publiczne LKP 13,35 z-ca ndleśniczego M.Szczerbicki 14,52 informatyk 4,69 inżynier nadzoru 7,48 inżynier nadzoru 8,13		
		razem	m2	155,95
8		Wymiana listew przyściennych z pcw w pomieszczeniu korytarz na poddaszu (8,30+1,25)*2	m	19,100

Remont budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lutowiska nr inwent 149/15 (wymiana paneli podłogowych i posadzki ceramicznej, roboty malarskie)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	19,100
9		Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm Nr ST: B.12.00 72,0	m2	72,00
		razem	m2	72,00
10		Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem i reperacją podłoża wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych w pomieszczeniach biurowych 405	m2	405,000
		razem	m2	405,000
11		Wymiana włazu strychowego (schody strychowe) 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000