

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

| Nr | Podstawa                 | Opis robót  | Jm   | Ilość  |
|----|--------------------------|---|------|--------|
|    |                          |   | kpl  | 1,000  |
| 52 | KNR-W<br>4-02<br>0235/06 | Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych  | kpl  | 1,000  |
| 53 | KNR-W<br>4-02<br>0235/07 | Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych   | kpl  | 1,000  |
| 54 | KNR-W<br>4-02<br>0141/03 | Demontaż baterii wannowej   | szt  | 1,000  |
| 55 | KNR-W<br>4-02<br>0141/01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej   | szt  | 2,000  |
| 56 | KNR-W<br>2-15<br>0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  | kpl  | 1,000  |
| 57 | KNR<br>2-15w<br>0233/03  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  | kpl. | 1,000  |
| 58 | KNR<br>2-15w<br>0229/05  | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce  | szt. | 1,000  |
| 59 | KNR-W<br>2-15<br>0231/04 | Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy   | kpl  | 1,000  |
| 60 | KNR<br>2-15w<br>0137/01  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm  | szt. | 2,000  |
| 61 | KNR-W<br>2-15<br>0137/05 | Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm   | szt  | 1,000  |
| 62 | KNR 4-01<br>0336/01      | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m    | 4,800  |
| 63 | KNR 4-01<br>0339/01      | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m    | 0,800  |
| 64 | KNR-W<br>2-15<br>0113/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych      | m    | 11,200 |
| 65 | KNR 4-01<br>0326/01      | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły                                      | m    | 4,800  |