

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
2	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 (Krotność= 2)	szt	1,000
3	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	63,933
5	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm (na płyty OSB) analogia!	m2	63,933
6	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm (na płyty OSB) analogia!	m2	63,933
7	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie	m2	63,933
8	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,400
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,400
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	1,400
11	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	1,000
12	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	4,000
13	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	63,933
14	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur")	m2	63,933
15	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne	m2	63,933
16	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	63,933
17	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		