

## Przedmiar

KPP w Mogilnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych demontaż-analogia R=0.3  5,9*3,24+5,79*3,01+2,18*4,64+5,92*3,54+3,05*2,86+3,6*5,93+4,65*2,17+3,52*4,18+5,9*3,29+5,75*2,99+6,01*2,65+6,01*2,61+5,45*5,44+2,97*5,92+3,12*5,96+3,54*2,95+53,97  razem	m2 m2	320,95 320,95
2	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu  155  razem	m2 m2	155 155
3	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu	m2	165,95
4	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z PCV przykręcane  2,97*2+5,92*2+3,12*2+5,96*2+3,54*2+2,95*2+3,6*2+5,93*2+4,65*2+2,17*2+3,52*2+4,18*2+5,9*2+3,29*2+5,75*2+2,99*2+6,01*2+2,65*2+6,01*2+2,61*2+5,45*2+5,44*2+3,05*2+2,86*2+5,9*2+3,24*2+3,01*2+5,79*2+4,64*2+2,18*2+5,92*2+3,54*2+5,45*2+4,28+5,44+5,44+1,17+33,12  razem	m m	324,38 324,38
5	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych	m3	0,25
6		Przestawienie i wniesienie z pomieszczeń 45 szt szaf	kpl	1
7		Wywóz i utylizacja wykładziny	kpl	1