

Szkoła Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
61-459 Poznań

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Osoba prowadząca sprawę:
st. kpt. Przemysław Rychlicki
tel.: 61 8355860, e-mail: prychlicki@sapsp.edu.pl

Opis przedmiotu zamówienia

na przebudowę przyłącza wody użytkowej z montażem stacji uzdatniania i filtracji wody zimnej w SA PSP w Poznaniu.

I. Miejsce instalacji: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań.

II. Opis:
Założenia wstępne:


Filtracja wstępna	Maksymalne natężenie przepływu 20 m ³ /h	Ilość 1 szt.
Zmiękczenie jonowymienne	Wydajność jednej kolumny 4,5 m ³ /h	Pojemność zbiorników solanki 5x100 l Uwaga: Ograniczenia wysokościowe w miejscu instalacji.
	Sterowanie	automatyczne

Wykonanie instalacji przyłączeniowej z bypassem oraz zaworem pierwszeństwa.

Wymagane dokumenty:

1. PZH i UDT - jeżeli są wymagane i podlegają zgłoszeniu.
2. DTR wraz z szkoleniem z obsługi.
3. Dokumentacja powykonawcza montażu stacji.
4. Przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 24 godziny. W przypadku dłuższej przerwy Wykonawca zobowiązany jest zastosować bypass instalacji obejściowej.

III. Zdjęcie miejsca instalacji:



IV. Średnie miesięczne zużycie wody: ok 550 m³.

V. Wymiary pomieszczenia: dł.: 9 m., szer.: 5 m, wys.: 1,85 m.

VI. Termin realizacji do 4 tygodni, licząc od dnia podpisaniu umowy.

Inwestor dopuszcza wizję lokalną w miejscu instalacji po wcześniejszym umówieniu wizyty (w dni robocze w godz.: 8:00 - 14:00).

Naczelnik Wydziału
Kwatermistrzowskiego

st. kpt. mgr inż. Przemysław Rychlicki