

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont placu przy budynku RDW Sztum za pomocą betonu asfaltowego”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont placu przy budynku RDW Sztum za pomocą betonu asfaltowego

TERRMIN REALIZACJI

- 1.1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi do 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
- 1.2. Zakończenie robót nastąpi do **30 dni od dnia przekazania terenu budowy**. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
- 1.3. W przypadku wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Plac parkingowy znajduje się na posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum, gmina Sztum. Istniejący plac ma nawierzchnię mieszaną mineralno-asfaltową.

Nawierzchnia posiada liczne ubytki, pęknięcia, zagłębienia i nierówności.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu nawierzchni placu parkingowego za pomocą betonu asfaltowego AC11S

Podstawowy zakres robót:

- 3.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na **głębokość 0÷9 cm – 900 m²**
- 3.2. Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m² – 900m²
- 3.3. Wykonanie warstwy mineralno-asfaltowej AC11S KR3 - średnia grubość 6 cm (150 kg/m²) – 900m²

Należy wykonać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Należy wykonać ewentualnie inne prace, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, a mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowych robót.

UWAGA!

Materiał z frezowania należy zwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego – do 30km.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT

- 4.1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu ujęcia w wycenie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
- 4.2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren prowadzonych robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać go w należytych porządku i stanie technicznym.
- 4.3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP.
- 4.4. Wyposażenia wszystkich pojazdów w lampy błyskowe koloru pomarańczowego.
- 4.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności np. podczas mgły, porywistego wiatru, po zmierzchu, ulewnego deszczu itp.
- 4.6. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
- 4.7. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP, wyposażenia pracowników w kamizelki ostrzegawcze / ubrania robocze koloru pomarańczowego.
- 4.8. Przebywający na terenie robót Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek środka odurzającego.

5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 5.1. Przekazania terenu robót w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy
- 5.2. Rozpoczęcie prac odbiorowych w ciągu pięciu dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia robót

6. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

- 6.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- 6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 6.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- 6.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 6.5. Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Sporządził: Katarzyna Nowicka dn. 16.04.2025 r.