

Przedmiar robót

Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku nr 23 w kompleksie wojskowym m. Ustka oraz w budynku nr 1 w kompleksie koszarowym Centralnego Poligonu Sił Powietrznych m. Ustka

Obiekt	Budynek nr 23 w kompleksie wojskowym m. Ustka oraz budynek nr 1 w kompleksie koszarowym Centralnego Poligonu Sił Powietrznych m. Ustka.
Branża	Budowlana
Kod CPV	45421131-1 - Instalowanie drzwi
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Ustka oraz kompleks wojskowy CPSP m. Ustka.
Inwestor	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 76-271 Ustka, Lędowo-Osiedle 1 N
Biuro kosztorysowe	Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Sporządził Wiktor Wiatr
Kierownik Krzysztof Jankowski

Ustka, Marzec 2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 23 w kompleksie wojskowym m. Ustka oraz budynek nr 1 w kompleksie koszarowym Centralnego Poligonu Sił Powietrznych m. Ustka.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² - drzwi zdać do magazynu		
		1,00*2,10*2	m ²	4,2
		razem	m ²	4,2
2	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostarczenie na plac budowy drzwi stalowych antywłamaniowych lewych klasy RC4, EI30, wyposażone w zamek mechaniczny, szyfrowy minimum klasy B, zamek na klucz klasy "C" (w komplecie 3 klucze), plombowniczeki, samozamykacz, klamki z szyldami o wym. w przejściu: szer. 90 cm, wys. 200 cm	szt.	2
3	KNR 4-01 0320/03	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m ² w ścianach z cegieł		
		1,00*2,10*2	m ²	4,2
		razem	m ²	4,2
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	24
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	24
6	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m ²	miejsce	2