

**Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym
na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze”.**

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze”, przy ul. Wiejskiej 54.

Lokalizacja:

Adres inwestycji: ul. Wiejska 54, Jelenia Góra,

Identyfikator działki: 026101_1.0060.AR_23.9/5 oraz 026101_1.0060.AR_23.9/6.

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

- 2) Zamówienie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1198/PolskiŁad, wniosek z dnia 18 lipca 2023r.

- 3) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV*:

- Główny przedmiot:
7124700-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
- Dodatkowe przedmioty:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

- 4) Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego dotyczy branż:

- a) **konstrukcyjno-budowlanej** (*Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych pełnić będzie równocześnie funkcję Koordynatora pracy inspektorów*),
- b) **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,**
- c) **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,**

- 5) Nadzorowane roboty budowlane realizowane będą na podstawie projektu budowlanego, dokumentacji technicznej/wykonawczej, decyzji pozwolenia na budowę oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) .

Zamawiający informuje, że jest w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania, w związku z tym do zapytania ofertowego załącza link do postępowania pn.: „Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

link: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/943601>

II. Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmuje m.in.:

- 1) Przygotowanie terenu budowy;
- 2) Prace branży architektoniczno - konstrukcyjnej:
 - a) Fundamenty:
 - Posadowienie obiektu przewiduje się jako bezpośrednie w postaci żelbetowych stóp fundamentowych.
 - Fundamenty mają być zabezpieczone izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową.
 - Belki podwalinowe należy wykonać z betonu konstrukcyjnego.

- konstrukcja stalowa budynku ma być wykonana w postaci ramy jednonawowej opartej przegubowo na stopach fundamentowych o rozpiętości nawy w osiach konstrukcji 2 x 6,00 m – 12,00 m, o długości w osiach 18,00 m oraz wysokość od podstawy do kalenicy - 6,6m
 - ramy stalowe w rozstawie co 6,00 m mają stanowić podporę dla płatwi dachowych,
 - obudowę ma stanowić płyta warstwowa w układzie poziomym dla ścian.
- b) Belki podwalinowe:
- Pomędzy słupami stalowymi konstrukcji nośnej mają być wykonane betonowe belki podwalinowe.
 - Docieplenie belek należy wykonać styropianem XPS.
 - Styropian należy zabezpieczyć siatką na kleju mineralnym i zastosować wykończenie tynkiem akrylowym cienkowarstwowym malowanym farbą silikonową.
 - Poniżej poziomu gruntu ocieplenie należy zabezpieczyć folią kubelkową, wyprowadzoną 20 cm powyżej gruntu i mocowaną listwą.
- c) Przegrody:
- ściany zewnętrzne budynku mają być wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z piany PUR/PIR,
 - dach budynku ma być wykonany z płyt warstwowych z wypełnieniem z piany PUR/PIR,
 - ścianki działowe mają być wykonane w systemie lekkiej zabudowy z płyt GKB na ruszcie metalowym,
 - strop nad parterem o konstrukcji stalowej, wypełnionej pomiędzy dźwigarami izolacją z wełny mineralnej, z sufitem podwieszanym systemowym z płyt gipsowo-kartonowych GKB na ruszcie metalowym, jako posadzkę należy wykonać płytę żelbetową na blachach fałdowych.
- d) Posadzka na gruncie:
- Płytę betonową posadzki garażu należy wykonać z betonu konstrukcyjnego, zabezpieczonego powierzchniowo impregnatem krzemianowym.
 - Posadzka powinna zostać wykonana na zagęszczonym podłożu, chudym betonie, odizolowana przeciwwilgociowo i przeciwwodnie papą termozgrzewalną, z izolacją termiczną ze styropianu ekstrudowanego XPS.
 - Zbrojenie płyty należy wykonać dołem i górą z siatki. Dopuszcza się zastosowanie zbrojenia rozproszonego.
 - Posadzkę należy podzielić dylatacjami, wykonanymi w postaci szczelin pozornych przez nacięcie w betonie piłą rowków, sfazowanie nacięć i wypełnienie szczelin masą elastyczną do poziomu dolnej krawędzi sfazowania.
 - W pomieszczeniu łazienki dylatację należy wykończyć listwą metalową ze stali nierdzewnej osadzoną na równo z powierzchnią posadzki.
- f) Roboty wykończeniowe oraz detale wykonawcze (m.in. schody wewnętrzne; drabiny zewnętrzne, stolarka drzwiowa i okienna, bramy, roboty malarskie (w tym glazura), napis na budynku itp.)

3) Prace instalacyjne branży elektrycznej:

- rozdzielnia główna RG,
- wyłącznik pożarowy,
- wewnętrzne linie zasilające WLZ,
- oświetlenie wewn. (podstawowe, ewakuacyjne i awaryjne) z oprawami LED,
- oświetlenie zewnętrzne z oprawami LED,
- sterowanie oświetlenia,
- ochrona przeciwporażeniowa,
- instalacja odgromowa;
- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających,
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,
- sygnalizacja zadziałania ograniczników przeciwprzepięciowych,
- gniazda wtykowe 230V i 400V,
- instalacja teletechniczna,
- instalacje zasilania urządzeń,

- instalacja fotowoltaiczna z falownikiem,
 - zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności DSP,
 - system sygnalizowania włamania i napadu SSWIN.
- 4) **Prace instalacyjne branży sanitarnej:**
- przyłącze wodociągowe,
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej,
 - przyłącze kanalizacji deszczowej,
 - instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 - instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 - zewnętrzna kanalizacja deszczowa do odprowadzania wód z dachu,
 - wewnętrzna kanalizacja deszczowa do odprowadzania wód z garażu,
 - instalacja centralnego ogrzewania,
 - instalacja odciągu spalin z miejsc garażowych,
 - wentylacja mechaniczna.
- 5) **Zagospodarowanie terenu:**
- Wykonawca w ramach zadania wykona podjazdy utwardzone z płyt betonowych dowiązane do istniejącego utwardzenia placu manewrowego. Konstrukcję podjazdów należy dobrać w oparciu o warunki gruntowo - wodne i terenowe, aby umożliwiały poruszanie się i manewrowanie ciężkich pojazdów straży pożarnej.
- 6) **Pomiary wykonawcze:**
- a) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące:
- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli i obwodów elektrycznych,
 - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - pomiar natężenia oświetlenia,
 - próbę przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 - próby systemu DSP,
 - sprawdzenie instalacji SSWIN,
 - sprawdzenie instalacji LAN,
 - próbę szczelności instalacji CO,
 - próbę szczelności instalacji wodnej,
 - próbę szczelności instalacji wentylacji,
 - próbę szczelności kanalizacji sanitarnej,
 - kamerowanie kanalizacji sanitarnej.
- b) Działania informacyjne:
- Wykonawca robót budowlanych wykona, dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną.
- UWAGA:**
Wykonawca robót budowlanych po zakończeniu prac zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

III. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy (Inspektorów Nadzoru dla poszczególnych branż wskazanych w pkt. I ppkt. 4) obejmuje wszelkie czynności określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), w szczególności w dyspozycji art. 25 i 26 oraz w przepisach wykonawczych, a ponadto:

1) Na etapie prac przygotowawczych:

- a) zapoznanie się oraz przeanalizowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę (obecnie w trakcie procedowania).
- b) sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych uwag;
- c) ustalenie i opracowanie, we współdziałaniu z Zamawiającym, rodzajów i wzorów dokumentów dotyczących realizacji umowy oraz sposobu ich obiegu, w szczególności wzorów protokołów odbiorowych:
 - protokołu częściowego odbioru robót budowlanych,
 - protokołu robót zanikowych,
 - protokołu konieczności,
 - protokołu z rady budowy,
 - protokołu zatwierdzenia materiałów;

2) Na etapie robót budowlanych:

- a) **reprezentowanie Zamawiającego na budowie** poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane i Harmonogramem rzeczowo-finansowym; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
- b) **Zamawiający wymaga pobytu na budowie Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Obecność na budowie inspektorów nadzoru pozostałych branż – wg bieżących potrzeb.**

W przypadku niedopełnienia wymogu obowiązkowej minimum 2-krotnej obecności w tygodniu przez kolejne 2 tygodnie na budowie koordynatora inspektorów (branża konstrukcyjno-budowlana) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Czas pracy Inspektora Nadzoru musi być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych. Każdy pobyt Inspektora Nadzoru winien być udokumentowany poprzez **wykonanie dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) dokumentującej postęp prac oraz napotkane problemy i zastosowane rozwiązania**. Dokumentację fotograficzną w zakresie aktualnie wykonanych zakresów robót Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu **co 14 dni** od daty rozpoczęcia robót budowlanych.

- c) **Inspektor ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowaną nieobecnością Inspektora** na placu budowy oraz powiadomienia Zamawiającego o osobie zastępującej Inspektora w wykonaniu obowiązków. W przypadku absencji chorobowej, w pierwszym dniu zwolnienia chorobowego, Inspektor nadzoru ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o swojej nieobecności oraz w terminie do 3 dni roboczych winien wyznaczyć osobę zastępującą go w wykonywaniu jego obowiązków na budowie;
- d) dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne, z uwzględnieniem, że Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji Wykonawcy (Inspektora nadzoru inwestorskiego) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w ewentualnych konsultacjach z Zamawiającym w miejscu przez niego wskazanym wynosił 6 godzin.
- W przypadku 4-krotnego przekroczenia 6-godzinnego czasu reakcji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy;**
- e) **Współdziałanie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych**, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo **w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów** pojawiających się podczas realizacji inwestycji.
- f) **Podejmowanie działań dotyczących:**
- udzielania Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanej branży,
 - wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o roboty budowlane i przepisami BHP i p.poż.,
 - akceptacji wbudowanych materiałów, urządzeń użytych do robót w nadzorowanej branży, co do ich zgodności z warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych;
- g) **Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych** w kontekście harmonogramu, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia;
- h) **Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy;**
- i) **Opiniowanie** (zgłaszanie uwag, zastrzeżeń) **umowy o roboty budowlane z podwykonawcą** przedstawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z art. 647¹ § 1 i 2 Kodeksu cywilnego;
- j) **Pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiałów budowlanych** zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz archiwizowanie wniosków materiałowych;

- k) **Weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych** związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym, odbiorem końcowym), w tym m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzanie ilości wykonanych robót oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- l) **Kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych** przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym;
- m) **dokonywanie odbiorów robót budowlanych**, w tym:
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - odbiorów częściowych,
 - odbioru końcowego,
 - potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących inwestycji.
- Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy;*
- n) **uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych** instalacji i urządzeń technicznych;
- o) **potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad**;
- p) **sprawdzanie zakresu robót wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego**;
- q) **kontrolowanie rozliczeń budowy**, w tym:
- weryfikacja wartości robót wykonanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia częściowego/końcowego,
 - sprawdzanie wartości robót wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - identyfikacja i zgłaszanie zagrożeń związanych z przekroczeniem budżetu poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie wartości robót wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- r) udział w czynnościach mających na celu **określenie ewentualnych robót, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy** określonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robót budowlanych na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym stosownych poleceń;
- s) **weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności** – jeżeli wystąpi konieczność ich sporządzenia w tym sprawdzanie kalkulacji kosztów ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych;
- t) **potwierdzanie w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru** (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych;
- u) **kontrola** wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych, **niezbędnych do dokonania rozliczenia bądź odbioru inwestycji**;
- v) kontrolowanie i weryfikacja podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących roboty budowlane na terenie budowy pod kątem ich prawidłowego zgłoszenia u Zamawiającego oraz okresu prowadzenia robót na budowie;
- w) **zawiadamianie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy**, dotyczących bezpieczeństwa budowy;
- x) uzgadnianie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z wykonawcą robót budowlanych, Projektantem (tj. autorem dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego) oraz Zamawiającym;
- y) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu

z określeniem przyczyn,

- z) uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w odstępach 12 miesięcznych licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
- ż) wykonywanie czynności innych, nie wymienionych powyżej, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia;

Analiza merytoryczna dokumentacji celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych.

3) Pozostałe zadania i obowiązki:

- a) podejmowanie czynności związanych z realizacją zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie całego procesu inwestycyjnego;
- b) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych obowiązków;
- c) zachowanie poufności zawodowej przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu;
- d) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę;
- e) dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne;
- f) uczestniczenie, prowadzenie oraz protokolowanie narad koordynacyjnych/rad budowy w trakcie realizacji robót;
- g) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji z określeniem przyczyn i podanie sposobu rozwiązania problemu;
- h) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku, gdy niemożliwe będzie podjęcie czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa;
- i) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej. Po sprawdzeniu w porozumieniu z Kierownikiem Budowy nw. dokumenty należy przekazać Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót:
 - oryginał dziennika budowy,
 - dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy,
 - dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia),
 - wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych badań i sprawdzeń,
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (w razie konieczności),
 - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 - inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego;
- j) działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponoszenie wobec Zamawiającego odpowiedzialności za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat;
- k) W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej realizacji – Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz z ustaleniem jej wartości w oparciu o procentowy stopień zaawansowania;
- l) Wykonanie czynności innych, nie wymienionych powyżej, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia;
- m) **Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są niezwłocznie po podpisaniu umowy złożyć oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową.**

IV. Informacje dodatkowe:

- 1) Strony ustalają że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o dokumentację projektową oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.
- 2) Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności koszty:
 - urządzenia stanowiska pracy,

- zakwaterowania i delegacji,
- artykułów/środków ochrony bhp,
- transportu i łączności,
- urlopów, zwolnień, zastępstw,
- pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy – jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich związanych z wykonywaną usługą stanowiącą przedmiot umowy,
- koszty wymaganych ubezpieczeń,

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyżej związane z pracą Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 3) Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazuje czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę.

Załączniki:

Link do postępowania pn: „Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/943601>