

Wykaz materiałów – Inwestor

Remont sieci CIEPŁOWNICZEJ WP ul. Czapli 69 a w Gliwicach

| Lp | <i>Materiały preizolowane - rury czarne ze szwem, płaszcz HDPE, alarm impulsowy</i> | Ilość |
|----|---|----------------|
| | <i>DN50/125</i> | |
| 1 | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN50/125 - dł. 12m | 7 szt. |
| 2 | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/125 - dług. ramion 1x1m | 16 szt. |
| 3 | Zespół złącza DN50/125 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | 28 szt. |
| 4 | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/125 | 6 szt. |
| 5 | Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (end-cap) dla rur preizolowanych pojedynczych DN50/125 | 4 szt. |
| 6 | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | 34 szt. |
| 7 | Taśma oznacznikowa/ostrzegawcza | 112 mb |