

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **1. Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usunięcia usterek na istniejącym kanale sanitarnym DN250 mm w ul. Pogodna w Gorzowie Wlkp.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej DN250 mm wykonana jest z rur i kształtek PVC-U lite SN8 SDR34.

### **2. Zakres robót do realizacji.**

PWiK Sp. z o.o. na podstawie wykonanej inspekcji telewizyjnej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm w ul. Pogodna oraz ul. Zielona Pola i dokonanych pomiarów geodezyjnych studni kanalizacyjnych w ul. Pogodna w Gorzowie Wlkp. przedstawia zakres robót obejmujący wykonanie prac polegających na:

1. Przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm od studni K2 do K4, długość 69,85 m (kolor żółty na mapie Rys. 1).
2. Budowie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm z rur PVC-U K3a-K2, długość 48,00 m + budowa 1 studni rewizyjnej dn 425 mm (kolor pomarańczowy na mapie Rys. 1).
3. Likwidacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN250 mm K3-K3a, długość 43,50 m (kolor żółty na mapie Rys. 1).
4. Wykonaniu nowej kinety z kierunkowym odpływem ścieków w istniejącej studni Kistn z ul. Pogodnej.
5. Wykonaniu prac towarzyszących i pomocniczych związanych z robotami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu, zgodnie ze sztuką budowlaną.

**Szczegółowy zakres prac do wykonania został przedstawiony w załączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia przedmiarze robót.**