

TK

Identyfikator kosztorysu: TK BERMUDY

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ODCINEK K2-K3		
1	KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie	m2	66,08
2	KNR 2-01 218-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m3	192,50
3	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	48,1250
4	KNR 2-01 310-6 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości [RMS=2]	m3	48,1250
5	KNR 405 tom I 124-4 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych - rurociąg z polichlorku winylu /PCW/ o średnicy zewnętrznej 250 mm	szt	4,00
6	KNR 2-18 501-2 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm- korekta rzędnej	m2	46,25
7	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm- korekta rzędnej	m2	46,25
8	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III	m3	16,19
9	KNNR 4 1308-4 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm	m	44,00
10	KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową studnia K2A	szt	1,00
11	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm	m2	46,25
12	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm	m2	46,25
13	KNR 2-01 503-2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu pow.4 m, kat.gruntu III-IV	m3	205,93
14	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	34,69
15	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=8]	m3	34,69
16	KNR 2-31 204-1 rozścielenie utwardzenia drogi bez materiału	m2	66,0750
2	ODCINEK K3A-K2A		
17	KNR 2-01 218-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m3	122,52

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	30,63
19	KNR 2-01 310-6 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości [RMS=2]	m3	30,63
20	KNR 2-18 501-2 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm	m2	34,02
21	KNNR 4 1308-4 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm	m	32,40
22	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm	m2	34,02
23	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm	m2	34,02
24	KNR 2-01 503-2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu pow.4 m, kat.gruntu III-IV	m3	139,54
25	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytała 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	13,61
26	KNR 2-01 212-4 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytała 0.25 m3, kat.gruntu IV [RMS=8]	m3	13,61

3 ODCINEK K3-K4

27	KNR 2-01 218-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m3	81,65
28	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	20,41
29	KNR 2-01 310-6 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości	m3	20,41
30	KNR 405 tom I 124-3 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych - rurociąg z polichlorku winylu /PCW/ o średnicy zewnętrznej 200 mm	szt	3,00
31	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm	m2	27,09
32	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm	m2	27,09
33	KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	25,80
34	KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm	m2	27,09
35	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm	m2	27,09
36	KNR 2-01 503-2 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-melioracyjnych przy wys.nasypu pow.4 m, kat.gruntu III-IV	m3	85,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
37	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytała 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	16,25
38	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=8]	m3	16,25

4 DEMONTAŻ I MONTAŻ STUDNI K3

39	KNR 405 tom I 409-3 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie - studnia z kręgów o średnicy 1200 mm i głębokości 3 mm	kpl	1,00
40	KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m- materiały z demontażu	studnia	1,00
41	KNR 2-18 WACETOB 513-4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokości	m	-0,50
42	KNR 2-18 WACETOB 421-3 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - średnica zewnętrzna 200 mm- korek	szt	1,00
43	KNR 2-18 WACETOB 421-4 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - średnica zewnętrzna 250 mm- korek	szt	1,00
44	KNR 2-18 609-1 reprofilacja kinety w studni	m3	0,50
45	1-1 pompowanie SCK	mg	30,00

----- Koniec wydruku -----