
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki sali lekcyjnej nr 15 w Szkole Podstawowej nr 28
ADRES INWESTYCJI : 41-808 Zabrze, ul. I. Kosmowskiej 43
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty podstawowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.1	0808-08	30.18	m	30.180	
				RAZEM	30.180
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.1	0705-01	cegłel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m	30.180	
		30.18		RAZEM	30.180
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	54.84	m ²	54.840	
				RAZEM	54.840
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m ²		
d.1	0428-01	8.23	m ²	8.230	
	analogia			RAZEM	8.230
5	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg betonowych płyt OSB gr. 22mm - przyjęto 8,23m2	m ²		
d.1	0820-03	nowej płyty pozostała część istniejąca	m ²	54.840	
	analogia	54.84		RAZEM	54.840
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03	54.84	m ²	54.840	
				RAZEM	54.840
7	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 3 mm - szpachlowanie	m ²		
d.1	1115-01	całości płyt OSB celem wyrównania powierzchni pod wykładziny	m ²	54.840	
	analogia	54.84		RAZEM	54.840
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1112-04	we - wykładzina heterogeniczna (wraz z wywinięciem na ścianę)	m ²	59.370	
		59.37		RAZEM	59.370
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1112-09	wych	m ²	59.370	
		59.37		RAZEM	59.370
10		Dostwa i montaż listew progowych	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-09	łość 8 km - bez kosztu wywozu styropianu	m ³	1.860	
	0108-10	1.86		RAZEM	1.860
12		Koszt utylizacji gruzu, itp - bez kosztu utylizacji styropianu	t		
d.1	kalk. własna	1.86	t	1.860	
				RAZEM	1.860