

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Kozienice,  
ADRES INWESTYCJI : 26-900 Kozienice ul Radomska 1  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu  
ADRES INWESTORA : Kozienice ul. Radomska 1  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KPP Kozienice - wymiana opraw oświetleniowych</b>								
1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 2 X 36W na oprawy rastrowe do świetlówek LED 2 x 120cm , T8  -- Robocizna --  -- Materiały -- oprawy świetłówkoweLED 2 x 120 cm T8 świetłówki LED 120CM T8 18 W. materiały pomocnicze(od M)	szt.  r-g  szt. szt. %	  1.140000  1.000000 2.080000 4.000000			52	
2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu Listwa LN 20 x 12  -- Robocizna --  -- Materiały -- listwa elektroinstalacyjna LN 20 x 12 łącznik kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze(od M)	m  r-g  m szt. szt. %	  0.467000  1.040000 0.680000 2.700000 2.500000			8	
3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDYp 3 x 1, 5 mm2  -- Robocizna --  -- Materiały -- przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2 materiały pomocnicze(od M)	m  r-g  m %	  0.075000  1.040000 2.500000			8	
4	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2  -- Robocizna --  -- Materiały -- gniazda natynkowe 2-biegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt.  r-g  szt. %	  0.252000  1.020000 2.500000			1	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	1.00*0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie płyty G_K	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR-W 4-	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0803-02	1.00*0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
2		<b>Remont pomieszczeń</b>			
6	NNRNB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 2.5mm jednokrotne na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2015-01	100.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	100.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	106.4	m <sup>2</sup>	106.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.400</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	15*2.8	m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	8.6*2	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
11		Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, dzwiekochłonne wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia (0.9*2.1)*2	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
12		Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia (0.9*2.1)*11	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	20.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>
13		Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych RC2, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia (0.9*2.1)*4	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>
14		Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia (1.00*2.1)*1	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
15	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-05	3*3	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-03	18.00	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
17	KNR-W 2-	Wymiana Okien PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1018-04				



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.3	m <sup>2</sup>	14.300	
				RAZEM	14.300

