

Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku koszarowym nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego w Braniewie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku koszarowym nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego w Braniewie</b>					
1					
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, demontaż skrzydeł drzwiowych	m2		
		2,12 * 1,80	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
2 d.1	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		0,15 * 2,12 * 2	m2	0,636	
				RAZEM	0,636
3 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2,12 * 2 + 1,80	m	6,040	
				RAZEM	6,040
4 d.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi aluminiowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>drzwi zewnętrzne, aluminiowe, pełne, dwa zamki atestowane, miejsce do plombowania, klasa EI 30, samozamykacz, komplet okuć</i> 2,12 * 1,80	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
6 d.1	KNR-W 4-01 0811-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej	m2		
		0,30 * 1,80	m2	0,540	
				RAZEM	0,540
7 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		(2,12 * 2 + 1,80) * 0,60	m2	3,624	
				RAZEM	3,624
8 d.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		1,60 * 0,70 * 2	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
9 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(2,12 * 2 + 1,80) * 0,50 + (0,80 * 2 + 1,80) * 0,60	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		2,12 * 1,80 * 0,05	m3	0,191	
				RAZEM	0,191