

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

Budowa: Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Fabrycznej 7 (Wspólnota Mieszkaniowa - Września ul. Sienkiewicza 19)

Obiekt: Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Fabrycznej 7 (Wspólnota Mieszkaniowa - Września ul. Sienkiewicza 19)

Rodzaj robót: Instalacja wentylacji mechanicznej

Lokalizacja: ul. Fabryczna 7 (Sienkiewicza 19) Września

Inwestor: Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 18-12-2024

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

Budowa: Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Fabrycznej 7 (Wspólnota Mieszkaniowa - Września ul. Sienkiewicza 19)

Obiekt: Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Fabrycznej 7 (Wspólnota Mieszkaniowa - Września ul. Sienkiewicza 19)

Rodzaj robót: Instalacja wentylacji mechanicznej

Lokalizacja: ul. Fabryczna 7 (Sienkiewicza 19) Września

Zamawiający: Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

PRZEDMIAR		Strona 1	18-12-2024
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-NET	
1	LOKAL HANDLOWY NR 11 - ul.Sienkiewicza 19		
1.1	INSTALACJA WENTYLACJI		
1.1.1	LINIA NAWIEWNA		
1.1.2	LINIA WYWIEWNA		
1.1.3	LINIA WYWIEWNA WC		
1.2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

Budowa: Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Fabrycznej 7 (Wspólnota Mieszkaniowa - Września ul. Sienkiewicza 19)

Obiekt: Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Fabrycznej 7 (Wspólnota Mieszkaniowa - Września ul. Sienkiewicza 19)

Rodzaj robót: Instalacja wentylacji mechanicznej

Lokalizacja: ul. Fabryczna 7 (Sienkiewicza 19) Września

Inwestor: Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

PRZEDMIAR			Strona 1			18-12-2024	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	LOKAL HANDLOWY NR 11 - ul.Sienkiewicza 19						
1.1	INSTALACJA WENTYLACJI						
1.1.1	LINIA NAWIEWNA						
1.1.1	1	KNR	217-03-15-01-00	Filtr FF160 klasy M5	szt	1,000	
1.1.1	2	KNR	217-03-21-05-01	Nagrzewnica elektryczna Ne=3,0kW, 230V	szt	1,000	
1.1.1	3	KNR	217-01-55-02-01	Tłumik akustyczny rurowy prosty ø 160 l=1000	szt	2,000	
1.1.1	4	KNR	217-02-04-02-13	Wentylator kanałowy ø 160	szt	1,000	
1.1.1	5	KNR	217-01-38-02-00	Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 300x150	szt	1,000	
1.1.1	6	KNR	217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 200x100	szt	1,000	
1.1.1	7	KNR	217-01-47-01-00	Czerpnia ścienna kołowa ø 200	szt	1,000	
1.1.1	8	KNR	217-01-50-01-00	Podstawa dachowa stalowa kołowa h=300mm typ B1 ø 160	szt	1,000	
1.1.1	9	KNR	217-01-14-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i ø 200	m²	9,389	
1.1.1	10	KNR	034-01-13-02-10	Izolacja kanałów matami z pianki kauczukowej grub 20 mm ø 159-194	m²	1,005	
1.1.1	11	KNR	216-03-07-04-01	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 160/50	m²	1,005	
1.1.1	12	KNR	216-03-06-07-01	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 160/40	m²	1,507	
1.1.1	13	KNR	216-03-06-07-00	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 125/40	m²	2,355	
1.1.1	14	KNNR	N005-12-09-11-04	Przebijanie otworu ø 160 mm dł 25 cm w ścianie	szt	1,000	
1.1.1	15	KNNR	N005-12-09-04-04	Przebijanie otworu ø 160 mm dł 1/2 c w ścianie	szt	1,000	
1.1.1	16	KNNR	N005-12-09-11-04	Przebijanie otworu ø 160 mm dł 30 cm w stropie	szt	1,000	
1.1.2	LINIA WYWIEWNA						
1.1.2	17	KNR	217-02-04-02-13	Wentylator kanałowy ø 160	szt	1,000	
1.1.2	18	KNR	217-01-55-02-01	Tłumik akustyczny rurowy prosty ø 160 l=1000	szt	1,000	
1.1.2	19	KNR	217-01-55-02-01	Tłumik akustyczny rurowy prosty ø 160 l=500	szt	1,000	
1.1.2	20	KNR	217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 150x100	szt	1,000	
1.1.2	21	KNR	217-01-40-01-00	Anemostat stalowy kołowy ø 160	szt	1,000	
1.1.2	22	KNR	217-01-45-01-00	Wyrzutnia dachowa kołowa typ D ø 160	szt	1,000	
1.1.2	23	KNR	217-01-50-01-00	Podstawa dachowa stalowa kołowa h=300mm typ B1 ø 160	szt	1,000	
1.1.2	24	KNR	217-01-14-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i ø 200	m²	3,690	
1.1.2	25	KNR	217-01-14-01-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i ø 100	m²	0,942	
1.1.2	26	KNR	216-03-06-07-01	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 160/40	m²	2,512	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.1.2	27	KNR 216-03-06-07-00	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 125/40	m²	1,178
1.1.2	28	KNR 216-03-06-06-02	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 100/40	m²	0,942
1.1.2	29	KNNR N005-12-09-10-04	Przebijanie otworu ø 100 mm dł 20 cm w ścianie	szt	1,000
1.1.2	30	KNNR N005-12-09-11-04	Przebijanie otworu ø 160 mm dł 30 cm w stropie	szt	1,000
1.1.2	31	KNNR N005-12-09-11-04	Przebijanie otworu ø 125 mm dł 30 cm w stropie	szt	1,000
1.1.3	LINIA WYWIEWNA WC				
1.1.3	32	KNR 217-02-04-01-10	Wentylator kanałowy ø 100	szt	1,000
1.1.3	33	KNR 217-01-55-02-00	Tłumik akustyczny rurowy prosty ø 125 l=500	szt	2,000
1.1.3	34	KNR 217-01-40-01-00	Anemostat stalowy kołowy ø 125	szt	1,000
1.1.3	35	KNR 217-01-45-01-00	Wyrzutnia dachowa kołowa typ D ø 100	szt	1,000
1.1.3	36	KNR 217-01-50-01-00	Podstawa dachowa stalowa kołowa h=300mm typ B1 ø 100	szt	1,000
1.1.3	37	KNR 217-01-14-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i ø 200	m²	0,393
1.1.3	38	KNR 217-01-14-01-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i ø 100	m²	1,570
1.1.3	39	KNR 216-03-06-07-00	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 125/40	m²	0,393
1.1.3	40	KNR 216-03-06-06-02	Izolacja kanałów otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym ø 100/40	m²	1,570
1.1.3	41	KNNR N005-12-09-11-04	Przebijanie otworu ø 100 mm dł 25 cm w ścianie	szt	1,000
1.1.3	42	KNNR N005-12-09-11-04	Przebijanie otworu ø 100 mm dł 30 cm w stropie	szt	1,000
1.2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1.2	43	Kalk.własna	Instalacje elektryczne	kmpł	1,000