

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 pn.: „Konserwacja urządzeń i instalacji systemu alarmowego w budynkach SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie konserwacji urządzeń i systemu alarmowego w celu ich utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej.

1. przeglądy dla każdego obiektu, realizowane będą dwa razy w czasie trwania umowy, w okresach półrocznych;
2. usługi naprawy urządzeń i instalacji systemu alarmowego realizowane będą interwencyjnie odrębnym zleceniem Zamawiającego.

Umowa zawarta na okres jednego roku.

Wykaz obiektów i urządzeń

1) ZLO ul. Korytnicka 42/44

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|---|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura | 1 szt. |
| 2. | Czujka PCP (PRO+) | 19 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

2) ZLO ul. Kickiego 24

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|---|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 4020 + klawiatura | 1 szt. |
| 2. | Czujka PCP (PRO+) | 40 szt. |
| 3. | Akumulator + zasilacz | 1 kpl. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |
| 5. | Sygnalizator wewnętrzny | 1 szt. |

3) ZLO ul. Ostrołęcka 4 – Poradnia „D”

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|---|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura | 1 szt. |
| 2. | Czujka PCP | 16 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

4) ZLO ul. Ostrołęcka 4

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|---|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura | 1 szt. |
| 2. | Czujka PCP | 26 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

5) ZLO ul. Abrahama 16

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|---|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 4020 + klawiatura | 1 szt. |
| 2. | Czujka PCP | 48 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

6) ZLO ul. Saska 61

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|--|---------|
| 1. | Centrala alarmowa Satel Integra 128, obudowa 17/40 z akumulatorem 17Ah + klawiatura Integro KLCD | 1 szt. |
| 2. | Czujka PCP | 58 szt. |
| 3. | Moduł rozszerzenia płyty centrali o 8 linii | 7 szt |
| 4. | Moduł zasilania APS-412 + akumulator 17 Ah | 1 szt. |
| 5. | Sygnalizator zamykania | 1 szt. |

7) ZLO ul. Sygietyńskiego 3

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|----------------------------|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DIGIPLEX | 1 szt. |
| 2. | Czujka PIR | 34 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

8) SZPZLO Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|---|--------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura | 1 szt. |

| | | |
|----|-------------------------|---------|
| 2. | Czujka PCP (PRO+) | 25 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

9) ZLO ul. Grochowska 339

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|--|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC 5020 + trzy klawiatury | 1 kpl. |
| 2. | Czujka PCP | 80 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |
| 5. | Sygnalizator wewnętrzny | 1 szt. |

10) ZLO ul. Ateńska 4

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|-------------------------|---------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC | 1 kpl. |
| 2. | Czujka PC | 12 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 1 szt. |

11) ZLO ul. Ostrzycka 2/4

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|-------------------------|--------|
| 1. | Centrala alarmowa DSC | 1 kpl. |
| 2. | Czujka PC | 6 szt. |
| 3. | Akumulator | 1 szt. |
| 4. | Sygnalizator wewnętrzny | 1 szt. |

12) ZLO ul. Styrska 44

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość |
|------|--|-------------------|
| 1. | Centrala alarmowa z modułem internetowym | 1 szt. |
| 2. | Czujka otwarcia - kontaktrony / czujniki ruchu | 65 szt. / 44 szt. |
| 3. | Akumulator 18Ah/12V | 3 szt. |
| 4. | Sygnalizator zewnętrzny | 4 szt. |
| 5. | Sygnalizator wewnętrzny | 4 szt. |
| 6. | Klawiatura | 5 szt |

Zakres konserwacji urządzeń zamawiającego

1. Sprawdzenia instalacji, rozmieszczenia całego wyposażenia i urządzeń.
2. Sprawdzenie sprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie.
3. Sprawdzenie sprawności zasilaczy głównych i rezerwowych oraz poziomu naładowania akumulatorów.
4. Sprawdzenie centrali i jej obsługi pod względem zgodności z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Sprawdzenie wszystkich urządzeń transmisji alarmu przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym.
6. Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych i optycznych.
7. Sprawdzenie stanu gotowości do pracy całego systemu alarmowego.
8. Sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich.
9. Wykonanie innych czynności, które są niezbędne do stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania systemu.

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby do kontaktu (opiekuna biznesowego) w celu bieżącej obsługi umowy, zgłaszania awarii, obsługi faktur itp.

Sposób rozliczania usługi

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu usługi czego potwierdzenie stanowić będą karty konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego wystawione dla każdego obiektu odrębnie.