

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej do granicy Ogrodów Działkowych Ceramik, Moniuszko, Azoty II, Pigwa, Relaks I i II, Zalesie, Ustronie (ul. Kapitulna) dn 100 - przewiert

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy sieci wodociągowej do granicy Ogrodów Działkowych Ceramik, Moniuszko, Azoty II, Pigwa, Relaks I i II, Zalesie, Ustronie (dz. nr 6/2 KM 63, 1/2 KM 67, 3/2 KM 63, 2/12 KM 63) .

1. Wytyczne :

- włączenie do sieci wodociągowej w ul. Kapitulnej, w magistralę wodociągową DN 300 za pomocą nasady siodłowej rurowo-kołnierzowej żeliwnej DN 100 PN10, do której należy zamontować zasuwę odcinającą żeliwną DN 100 PN 10
- do budowy sieci należy użyć rur PE 100 SDR17 DN 110x6,6
- na budowanej sieci wodociągowej należy przewidzieć hydranty podziemne DN 80 wraz z zasuwami odcinającymi co 150 m (na końcu sieci także powinien znajdować się hydrant),
- pod hydranty zastosować trójniki segmentowe PE 110/90 90°
- sugerowana metoda wykonania to przewiert sterowany (z uwagi na brak uzbrojenia w terenie i niższe koszty związane z odbudową nawierzchni)