

**Walczaka 2 - remont dachu - część papowa - oficyna**Identyfikator kosztorysu: WALCZAKA 2 - REMONT DACHU - CZĘŚĆ  
PAPOWA - OFICYNA**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 10.03.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Oficyna</b>		
<b>1.1</b>	<b>Remont dachu</b>		
1	KNR 2-02 1604-3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m wraz z czasem pracy rusztowania (do zamocowania leja zsypowego) 3,0*17,0 51,00	m2	51,00
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 3,0*17,0 51,00	m2	51,00
3	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m 3,0*17,0 51,00	m2	51,00
4	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających 2,0*1,50 3,00	m2	3,00
5	KNR 4-04 901-6 Ustawienie leja zsypowego do gruzu i papy - analogia	m	16,00
6	KNR 4-04 901-7 Rozebranie leja zsypowego do gruzu i papy - analogia	m	16,00
7	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (9,40+9,90)*5,50/2 53,08	m2	53,08
8	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa [R=2] (9,40+9,90)*5,50/2 53,08	m2	53,08
9	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy (2,40+1,10+7,0)*0,25 2,63 wiatrownica 8,90*0,50 4,45	m2	7,08
10	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2,40+1,10+7,0 10,50	m	10,50
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o średnicy 15 cm 21,40 21,40	m	21,40
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych z blachy tytan-cynk 1 1,00	szt	1,00
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 546-3 Montaż narożników z blachy tytan-cynk	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (9,40+9,90)*5,50/2 53,08	m2	53,08
15	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (0,50+1,90)*2*0,40 1,92	m2	1,92
16	KNR 2-15 209-6 Rury wywiewne o średnicy 100 mm z pcv	szt	2,00
17	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wylaz dachowy metalowy	szt	1,00
18	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk pas nadrynnowy (2,40+1,10+7,0)*0,25 2,63	m2	2,63
19	KNR 2-02 507-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk wiatrownica 8,90*0,50 4,45	m2	4,45
20	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji cegłanych na odl.do 1 km 53,08*0,02 1,06	m3	1,06
21	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	1,06
22	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację papy 53,08*0,018 0,96	t	0,96

**1.2 Przemurowanie głowic kominowych**

23	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Listwy (0,40+1,78)*2*0,12 0,52	m2	0,52
24	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,40*1,78*1,15 0,82	m3	0,82
25	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,40+1,78)*2*1,15 5,01	m2	5,01
26	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m	m	4,36
27	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner - 0,8+1,78*2 4,36	m	4,36
28	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji cegłanych na odl.do 1 km 0,82 0,82	m3	0,82
29	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	0,82

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	KNR 2-15 1-1	t	1,48
	Opłata za utylizację gruzu		
	0,82*1,8		
		1,48	

----- Koniec wydruku -----