

Walczaka 2 - remont dachu - część papowa - budynek głównyIdentyfikator kosztorysu: WALCZAKA 2 - REMONT DACHU - CZĘŚĆ
PAPOWA**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 10.03.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Budynek główny		
1.1	Remont dachu		
1	KNR 2-02 1604-3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m wraz z czasem pracy rusztowania (do zamocowania leja zsykowego) 3,0*19,0 57,00	m2	57,00
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 3,0*19,0 57,00	m2	57,00
3	KNNR 2 1506-1 Instalacje odgromowe rusztowania przyścienne o wys.do 20 m 3,0*19,0 57,00	m2	57,00
4	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających 2,0*1,50 3,00	m2	3,00
5	KNR 4-04 901-6 Ustawienie leja zsykowego do gruzu i papy - analogia	m	18,00
6	KNR 4-04 901-7 Rozebranie leja zsykowego do gruzu i papy - analogia	m	18,00
7	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (0,25+19,50+0,25)*10,0 200,00	m2	200,00
8	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa [R=2] (0,25+19,50+0,25)*10,0 200,00	m2	200,00
9	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy (6,80+0,90+4,10+0,90+8,70)*0,25 5,35 wiatrownica 19,50*0,35 6,83 2,30*0,50 1,15	m2	13,33
10	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6,80+0,90+4,10+0,90+8,70 21,40	m	21,40
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych o średnicy 15 cm 6,80+0,90+4,10+0,90+8,70 21,40	m	21,40
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych z blachy tytan-cynk 2 2,00	szt	2,00
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-3 Montaż narożników z blachy tytan-cynk	szt	4,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-01 528-5 Montaż kolanek z blachy tytan-cynk 2	szt	2,00
			2,00
15	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (0,25+19,50+0,25)*10,0	m2	200,00
			200,00
16	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (0,50+1,23)*2*0,40 (0,50+1,26)*2*0,40 (0,50+0,58)*2*0,40 (0,50+1,56)*2*0,40 (0,50+1,91)*2*0,40 (0,65+1,62)*2*0,40 (0,50+1,60)*2*0,40 (0,50+1,57)*2*0,40 (0,50+1,55)*2*0,40	m2	14,03
			1,38 1,41 0,86 1,65 1,93 1,82 1,68 1,66 1,64
17	KNR 2-15 209-6 Rury wywiewne o średnicy 100 mm z pcv	szt	4,00
18	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wylaz dachowy metalowy	szt	1,00
19	KNR 2-02 507-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk pas nadrynnowy (6,80+0,90+4,10+0,90+8,70)*0,25	m2	5,35
			5,35
20	KNR 2-02 507-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk wiatrownice 19,50*0,35 2,30*0,50	m2	7,98
			6,83 1,15
21	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji cegłanych na odl.do 1 km 200*0,02	m3	4,00
			4,00
22	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	4,00
23	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację papy 200*0,018	t	3,60
			3,60

1.2 Przemurowanie głowic kominowych

24	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Listwy (0,40+1,13)*2*0,12 (0,39+1,16)*2*0,12 (0,40+0,48)*2*0,12 (0,40+1,46)*2*0,12 (0,40+1,81)*2*0,12 (0,55+1,52)*2*0,12 (0,38+1,60)*2*0,12 (0,38+1,47)*2*0,12 (0,38+1,45)*2*0,12	m2	3,79
			0,37 0,37 0,21 0,45 0,53 0,50 0,48 0,44 0,44

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
25	KNR 4-01 310-1 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3 0,39*1,16*1,10 0,40*0,48*0,90	m3 0,50 0,17	0,67
26	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,40*1,13*1,70 0,40*1,46*0,94 0,40*1,81*1,05 0,55*1,52*0,90	m3 0,77 0,55 0,76 0,75	2,83
27	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,40+1,13)*2*1,70 (0,39+1,16)*2*1,10 (0,40+0,48)*2*0,90 (0,40+1,46)*2*0,94 (0,40+1,81)*2*1,05 (0,55+1,52)*2*0,90	m2 5,20 3,41 1,58 3,50 4,64 3,73	22,06
28	KNR 2-02 515-4 Założenie pasów usztywniających z blachy powlekanej o szer. do 0.2 m	m	31,76
29	KNR 2-02 WACETOB 616-6 Uszczelnienie obróbek blacharskich - asfaltem amerykańskim Gardner - 31,76	m 31,76	31,76
30	KNR 4-01 108-13 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km 0,67+2,83	m3 3,50	3,50
31	KNR 4-01 108-16 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - każdy następny 1 km bez względu na rodz.konstr. [S=9]	m3	3,50
32	KNR 2-15 1-1 Opłata za utylizację gruzu 3,50*1,8	t 6,30	6,30

----- Koniec wydruku -----