

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNP 16 0644-01		Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych	elem		
			34	elem	34,000	
					RAZEM	34,000
2			Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0108-05		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			0,44556	ha	0,446	
			474m * 9,40m = 4 455,6 m2 = 0,44556 ha		RAZEM	0,446
3 d.2	KSNR 1 0101-06		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
4 d.2	KNNR 1 0108-06		Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
5 d.2	KNNR-W 10 2310-02		Skarpowanie brzegów rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m3	m2		
			1422	m2	1 422,000	
			474m*3m = 1422 m2		RAZEM	1 422,000
6 d.2	KNR 2-31 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
			2	ściank.	2,000	
					RAZEM	2,000