
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Częściowa naprawa dachu w Szkole Podstawowej Nr 24
ADRES INWESTYCJI : 41-814 Zabrze, ul. Tarnopolska 85
INWESTOR : UM Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0524-02 analogia	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - demontaż do ponownego montażu	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - montaż rynien z demontażu + nowe złączki	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3.38	m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
4	KNR 4-01 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		3.38	m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
5	KNR-W 2-02 0318-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - uszczelnienie połączeń ściana - obróbka kominów	m		
		14.6	m	14.600	
				RAZEM	14.600
6	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m ²	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0504-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m ² - dachówka z rozbiórki przyjęto 10% nowej	m ² przel.p okr.		
		19	m ² przel.p okr.	19.000	
				RAZEM	19.000
8	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	kalk. własna	Usługa podnośnikiem koszowym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
11	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	t		
		0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700