

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana okien w 9 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Jastrzębiu - Zdroju					
1		Lokal nr 308			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m		
d.1	0354-11	1.72*2	m	3.440	
				RAZEM	3.440
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych	m		
d.1	0354-12	1.72*2	m	3.440	
				RAZEM	3.440
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1.72*1.44*2	m ²	4.954	
	analogia			RAZEM	4.954
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-10	1.72*1.44*2	m ²	4.954	
				RAZEM	4.954
5	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm	m ²		
d.1	0506-01	1.72*0.24*2	m ²	0.826	
				RAZEM	0.826
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne	m ²		
d.1	0726-04	((1.44+1.72+1.44)*2)*0.14	m ²	1.288	
				RAZEM	1.288
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	4.954*0.05+3.44*0.26*0.04	m ³	0.283	
				RAZEM	0.283
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 12 0.283	m ³	0.283	
				RAZEM	0.283
9	kalk. własna	Koszt utylizacji okien z parapetami	m ³		
d.1		4.954*0.05	m ³	0.248	
				RAZEM	0.248
10	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1		3.44*0.26*0.04	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
2		Lokal nr 401			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m		
d.2	0354-11	0.86*3	m	2.580	
				RAZEM	2.580
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych	m		
d.2	0354-12	1.72*2+0.86	m	4.300	
				RAZEM	4.300
13	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-08	(0.86*1.44+0.86*2.26)*2+0.86*1.44	m ²	7.602	
	analogia			RAZEM	7.602
14	KNR 0-19	Montaż okien, drzwi rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.2	1023-10	(0.86*1.44+0.86*2.26)*2+0.86*1.44	m ²	7.602	
				RAZEM	7.602
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm	m ²		
d.2	0506-01	0.86*0.24*3	m ²	0.619	
				RAZEM	0.619
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne	m ²		
d.2	0726-04	((1.44+1.72+2.26+0.86+0.82)*2+(1.44+0.86+1.44)*1)*0.14	m ²	2.512	
				RAZEM	2.512
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-13	7.602*0.05+4.3*0.26*0.04	m ³	0.425	
				RAZEM	0.425

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 12 0.425	m ³ m ³	 0.425	
				RAZEM	0.425
19 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji okien z parapetami 7.602*0.05	m ³ m ³	 0.380	
				RAZEM	0.380
20 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 4.3*0.26*0.04	m ³ m ³	 0.045	
				RAZEM	0.045
3	Lokal nr 608				
21 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 1.72*2	m m	 3.440	
				RAZEM	3.440
22 d.3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych 1.72*2	m m	 3.440	
				RAZEM	3.440
23 d.3	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 1.72*1.44*2	m ² m ²	 4.954	
				RAZEM	4.954
24 d.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1.72*1.44*2	m ² m ²	 4.954	
				RAZEM	4.954
25 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm 1.72*0.24*2	m ² m ²	 0.826	
				RAZEM	0.826
26 d.3	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne (1.44+1.72+1.44)*2*0.14	m ² m ²	 1.288	
				RAZEM	1.288
27 d.3	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km 4.954*0.05+3.44*0.26*0.04	m ³ m ³	 0.283	
				RAZEM	0.283
28 d.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 12 0.283	m ³ m ³	 0.283	
				RAZEM	0.283
29 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji okien z parapetami 4.954*0.05	m ³ m ³	 0.248	
				RAZEM	0.248
30 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 3.44*0.26*0.04	m ³ m ³	 0.036	
				RAZEM	0.036
4	Lokal nr 803				
31 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 0.86*3	m m	 2.580	
				RAZEM	2.580
32 d.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych 1.72*2+0.86	m m	 4.300	
				RAZEM	4.300
33 d.4	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 (0.86*1.44+0.86*2.26)*2+0.86*1.44	m ² m ²	 7.602	
				RAZEM	7.602
34 d.4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien, drzwi rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 (0.86*1.44+0.86*2.26)*2+0.86*1.44	m ² m ²	 7.602	
				RAZEM	7.602

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm $0.86*0.24*3$	m ² m ²	 0.619	
				RAZEM	0.619
36	KNR 4-01 d.4 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne $((1.44+1.72+2.26+0.86+0.82)*2+(1.44+0.86+1.44)*1)*0.14$	m ² m ²	 2.512	
				RAZEM	2.512
37	KNR 4-01 d.4 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km $7.602*0.05+4.3*0.26*0.04$	m ³ m ³	 0.425	
				RAZEM	0.425
38	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 12 0.425	m ³ m ³	 0.425	
				RAZEM	0.425
39	kalk. własna	Koszt utylizacji okien z parapetami $7.602*0.05$	m ³ m ³	 0.380	
				RAZEM	0.380
40	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu $4.3*0.26*0.04$	m ³ m ³	 0.045	
				RAZEM	0.045
5		Lokal nr 906			
41	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych $0.86*2$	m m	 1.720	
				RAZEM	1.720
42	KNR 4-01 d.5 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych $1.72*2$	m m	 3.440	
				RAZEM	3.440
43	KNR 4-01 d.5 0354-08 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 $(0.86*1.44+0.86*2.26)*2$	m ² m ²	 6.364	
				RAZEM	6.364
44	KNR 0-19 d.5 1023-10	Montaż okien, drzwi rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 $(0.86*1.44+0.86*2.26)*2$	m ² m ²	 6.364	
				RAZEM	6.364
45	KNR 2-02 d.5 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm $0.86*0.24*2$	m ² m ²	 0.413	
				RAZEM	0.413
46	KNR 4-01 d.5 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne $(1.44+1.72+2.26+0.86+0.82)*2*0.14$	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
47	KNR 4-01 d.5 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km $6.364*0.05+3.44*0.26*0.04$	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
48	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 12 0.354	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
49	kalk. własna	Koszt utylizacji okien z parapetami $6.364*0.05$	m ³ m ³	 0.318	
				RAZEM	0.318
50	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu $3.44*0.26*0.04$	m ³ m ³	 0.036	
				RAZEM	0.036
6		Lokal nr 908			
51	KNR 4-01 d.6 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych $1.72*2$	m m	 3.440	
				RAZEM	3.440
52	KNR 4-01 d.6 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.72*2	m	3.440	
				RAZEM	3.440
53	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.6	0354-08				
	analogia	1.72*1.44*2	m ²	4.954	
				RAZEM	4.954
54	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.6	1023-10	1.72*1.44*2	m ²	4.954	
				RAZEM	4.954
55	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm	m ²		
d.6	0506-01	1.72*0.24*2	m ²	0.826	
				RAZEM	0.826
56	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne	m ²		
d.6	0726-04	((1.44+1.72+1.44)*2)*0.14	m ²	1.288	
				RAZEM	1.288
57	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0108-13	4.954*0.05+3.44*0.26*0.04	m ³	0.283	
				RAZEM	0.283
58	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km	m ³		
d.6	0108-16	Krotność = 12	m ³	0.283	
		0.283		RAZEM	0.283
59		Koszt utylizacji okien z parapetami	m ³		
d.6	kalk. własna	4.954*0.05	m ³	0.248	
				RAZEM	0.248
60		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.6	kalk. własna	3.44*0.26*0.04	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
7		Lokal nr 1003			
61	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m		
d.7	0354-11	0.86*3	m	2.580	
				RAZEM	2.580
62	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych	m		
d.7	0354-12	1.72*2+0.86	m	4.300	
				RAZEM	4.300
63	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.7	0354-08				
	analogia	(0.86*1.44+0.86*2.26)*2+0.86*1.44	m ²	7.602	
				RAZEM	7.602
64	KNR 0-19	Montaż okien, drzwi rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.7	1023-10	(0.86*1.44+0.86*2.26)*2+0.86*1.44	m ²	7.602	
				RAZEM	7.602
65	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm	m ²		
d.7	0506-01	0.86*0.24*3	m ²	0.619	
				RAZEM	0.619
66	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne	m ²		
d.7	0726-04	((1.44+1.72+2.26+0.86+0.82)*2+(1.44+0.86+1.44)*1)*0.14	m ²	2.512	
				RAZEM	2.512
67	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km	m ³		
d.7	0108-13	7.602*0.05+4.3*0.26*0.04	m ³	0.425	
				RAZEM	0.425
68	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km	m ³		
d.7	0108-16	Krotność = 12	m ³	0.425	
		0.425		RAZEM	0.425
69		Koszt utylizacji okien z parapetami	m ³		
d.7	kalk. własna	7.602*0.05	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.7	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 4.3*0.26*0.04	m ³ m ³	 0.045	
				RAZEM	0.045
8		Lokal nr 1006			
71 d.8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 0.86*2	m m	 1.720	
				RAZEM	1.720
72 d.8	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych 1.72*2	m m	 3.440	
				RAZEM	3.440
73 d.8	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 (0.86*1.44+0.86*2.26)*2	m ² m ²	 6.364	
				RAZEM	6.364
74 d.8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien, drzwi rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 (0.86*1.44+0.86*2.26)*2	m ² m ²	 6.364	
				RAZEM	6.364
75 d.8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm 0.86*0.24*2	m ² m ²	 0.413	
				RAZEM	0.413
76 d.8	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne (1.44+1.72+2.26+0.86+0.82)*2*0.14	m ² m ²	 1.988	
				RAZEM	1.988
77 d.8	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1 km 6.364*0.05+3.44*0.26*0.04	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
78 d.8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 12 0.354	m ³ m ³	 0.354	
				RAZEM	0.354
79 d.8	kalk. własna	Koszt utylizacji okien z parapetami 6.364*0.05	m ³ m ³	 0.318	
				RAZEM	0.318
80 d.8	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 3.44*0.26*0.04	m ³ m ³	 0.036	
				RAZEM	0.036
9		Lokal nr 1112			
81 d.9	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 0.86*1+1.72*3	m m	 6.020	
				RAZEM	6.020
82 d.9	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wewnętrznych 0.86*1+1.72*3	m m	 6.020	
				RAZEM	6.020
83 d.9	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ościeżnic z płyt na konstrukcji drewnianej (1.44+0.86+1.44)*0.15*1+(1.44+1.72+1.44)*0.15*2	m ² m ²	 1.941	
				RAZEM	1.941
84 d.9	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 (0.86*1.44)*1+(1.72*1.44)*3	m ² m ²	 8.669	
				RAZEM	8.669
85 d.9	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 (0.86*1.44)*1+(1.72*1.44)*3	m ² m ²	 8.669	
				RAZEM	8.669
86 d.9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane 0,55 mm 0.86*0.24*1+1.72*0.24*3	m ² m ²	 1.445	
				RAZEM	1.445
87 d.9	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeża zewnętrzne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((1.44+0.86+1.44)*1+(1.44+1.72+1.44)*3)*0.14$	m ²	2.456	
				RAZEM	2.456
88	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu na odległość do 1	m ³		
d.9	0108-13	km			
		$8.669*0.05+6.020*0.26*0.04+1.941*0.02$	m ³	0.535	
				RAZEM	0.535
89	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi okien oraz gruzu - za każdy następ-	m ³		
d.9	0108-16	ny 1 km			
		Krotność = 12			
		0.535	m ³	0.535	
				RAZEM	0.535
90		Koszt utylizacji okien z parapetami	m ³		
d.9	kalk. własna				
		$8.669*0.05$	m ³	0.433	
				RAZEM	0.433
91		Koszt utylizacji gruzu, drewna	m ³		
d.9	kalk. własna				
		$6.020*0.26*0.04+1.941*0.02$	m ³	0.101	
				RAZEM	0.101