

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Konservacja rzeki Zielona na terenie Gminy Siechnice”

Przedmiotem opracowania jest konserwacja rzek Zielona:

| Przedmiot zamówienia | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------|---|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|
| Zielona - konserwacja rzeki - m. Wrocław, gm. Siechnice | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Rodzaj , zakres i opis robót | | | | | | | | Jedn. miary | Ilość jednostek | |
| 1 | Wykoszenie i wygrabienie porostów z obu skarp brzegowych z jednometrowym pasem wzdłuż ich górnej krawędzi : | | | | | | | | m ² | 59320 | |
| | - rz. Zielona w km 4+035-11+450 | | 2 | x | 7415 | m | x | 4 | m | = | 59320 m ² |
| 2 | Wykoszenie i wygrabienie porostów z dna cieku Zielona w km 4+035-11+450 | | | | | | | | m ² | 38975 | |
| | do ujścia Strugi w km 11+450÷9+685 | | | | 1765 | m | x | 5,0 | m | = | 8825 m ² |
| | 3 etap w km 9+685÷7+535 | | | | 2150 | m | x | 6,0 | m | = | 12900 m ² |
| | 4 etap w km 7+535÷6+535 | | | | 1000 | m | x | 5,0 | m | = | 5000 m ² |
| | 5 etap w km 6+535÷5+035 | | | | 1500 | m | x | 5,5 | m | = | 8250 m ² |
| | 6 etap w km 5+035÷4+035 | | | | 1000 | m | x | 4,0 | m | = | 4000 m ² |
| | OGÓŁEM | | | | 7415 | m | | | | | 38975 m ² |
| 3 | Hakowanie koryta cieku przy średnim zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30% | | | | | | | | m ² | 38975 | |
| | do ujścia Strugi w km 11+450÷9+685 | | | | 1765 | m | x | 5,0 | m | = | 8825 m ² |
| | 3 etap w km 9+685÷7+535 | | | | 2150 | m | x | 6,0 | m | = | 12900 m ² |
| | 4 etap w km 7+535÷6+535 | | | | 1000 | m | x | 5,0 | m | = | 5000 m ² |
| | 5 etap w km 6+535÷5+035 | | | | 1500 | m | x | 5,5 | m | = | 8250 m ² |
| | 6 etap w km 5+035÷4+035 | | | | 1000 | m | x | 4,0 | m | = | 4000 m ² |
| | OGÓŁEM | | | | 7415 | m | | | | | 38975 m ² |
| 4 | Usunięcie zatorów z koryta cieku ograniczających przepływ, tam bobrowych oczyszczenie koryta z zalegających śmieci - lokalnie naniesiony materiał, pnie, konary i gałęzie oraz inne przedmioty. | | | | | | | | mp | 10 | |
| 5 | Uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki - usunięcie ze skarp brzegowych gałęzi i konarów oraz innych śmieci wydobytych z koryta cieku wraz z wywozem. | | | | | | | | mp | 10 | |
| 6 | Oczyszczenie dna koryta z namułu pod mostami w km 11+330, 10+020, 9+800, 8+890, 8+530, 7+650, 7+080, 6+900, 6+735, 5+640, 5+200, 4+980, 4+035 wraz z wywozem wydobytego materiału. | | | | | | | | m | 47.5 | |