

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki w pom. 020
ADRES INWESTYCJI : budynek nr 10
INWESTOR : AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
ADRES INWESTORA : ŚMIAŁOWICZA 69, 81-127 GDYNIA

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 73	m ² m ²	 73,000	
				RAZEM	73,000
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 73	m ² m ²	 73,000	
				RAZEM	73,000
3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 73*0,08	m ³ m ³	 5,840	
				RAZEM	5,840
4	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 73*0,08	m ² m ²	 5,840	
				RAZEM	5,840
5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 73*0,08	m ² m ²	 5,840	
				RAZEM	5,840
6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 73	m ² m ²	 73,000	
				RAZEM	73,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)	m ³	5,9568		
2.	Cement portlandzki 32,5 - workowany	t	0,0064		
3.	drewno opałowe	kg	0,8760		
4.	Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 0,5-0,8 mm	m ²	87,6000		
5.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	13,1400		
6.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,4964		
7.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	kg	82,4900		
8.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	255,5000		
9.	siatka tkana Rabitza	m ²	80,4168		
10.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m ³	0,3121		
11.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	88,6261		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,6386		
2.	wyciąg	m-g	10,2877		
				RAZEM	

Słownie: