

## Kosztorys

Przedmiot kosztorysu: **Prace remontowe pomieszczeń muzealnych Dworu  
w Koszutach - Pokój Pani i Pana**

Lokalizacja: **Dwór w Koszutach , Koszuty 27, 63-000 Koszuty**

Zamawiający: **Muzeum Ziemi Średzkiej, Koszuty 27, 63-000 Koszuty**

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:	<b>0,00</b>
VAT (23%):	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa + VAT:	<b>0,00</b>

słownie:zero złoty 0/100

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 25.04.2025

**Prace remontowe pomieszczeń muzealnych Dworu w Koszutach - Pokój Pani i Pana**

<p>Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski:  <math>Rob = R</math>  <math>Mat = M + Mp</math>  <math>Spr = S</math>  <math>Kp = (Rob + Spr) * 0\%</math>  <math>Z = (Rob + Spr + Kp) * 0\%</math>  <math>Razem = Rob + Mat + Spr + Kp + Z</math></p>	
Waluta: złoty	
Identyfikator kosztorysu: DWÓR W KOSZUTACH POKÓJ PANA I PANI 2025 INWESTORSKI	

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 29.04.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Rob	Mat	Spr	Kz	Kp	Z	Razem
<b>1</b>	<b>Pokój Pani - pom.9</b>							
1.1	Prace rozbiórkowe							
	Razem część: 1.1							
1.2	Prace remontowe powierzchni posadzki							
	Razem część: 1.2							
1.3	Prace remontowe powierzchni ścian i sufitu							
	Razem część: 1.3							
	<b>Razem część: 1</b>							
<b>2</b>	<b>Pokój Pana - pom. 14</b>							
2.1	Prace rozbiórkowe							
	Razem część: 2.1							
2.2	Prace wykończeniowe posadzki							
	Razem część: 2.2							
2.3	Prace wykończeniowe ścian i sufitu							
	Razem część: 2.3							
	<b>Razem część: 2</b>							
<b>3</b>	<b>Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe na wzór ówczśnie wyremontowanych pomieszczeniach wraz z supraportami</b>							
	Razem część: 3							
<b>4</b>	<b>Wzmocnienie konstrukcji otworów drzwiowych</b>							
	Razem część: 4							
	<b>Razem kosztorys</b>							

**Prace remontowe pomieszczeń muzealnych Dworu w Koszutach - Pokój Pani i Pana**

Identyfikator kosztorysu: DWÓR W KOSZUTACH POKÓJ PANA I PANI 2025  
INWESTORSKI

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 29.04.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Pokój Pani - pom.9</b>		
<b>1.1</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
10	KNR 4-04 501-1 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe -wzór historyczny	m2	<b>29,90</b>
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie lub zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	<b>100,02</b>
	'ściany 3,05*(5,88+5,43+5,25+5,43+0,30+0,30+0,40)	70,12	
	'sufit 29,90	29,90	
<b>1.2</b>	<b>Prace remontowe powierzchni posadзки</b>		
30	KNR 4-01 816-7 Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m2	<b>29,90</b>
	29,90	29,90	
40	KNR 4-01 WACETOB 814-2 Uzupełnienie posadзки o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek gr.19-22 mm mocowanych na gwoździach	m2	<b>2,00</b>
50	KNR 2-02 1111-1 Posadзки z wcześniej zdemontowanych desek podłogowych (wzór historyczny)	m2	<b>29,90</b>
60	KNR 4-01 WACETOB 816-5 Mechaniczne szlifowanie parkietu mozaikowego o powierzchni ponad 8 m2	m2	<b>29,90</b>
70	TZKBNB 19-11 1304-4 Cyklinowanie posadzek z desek dębowych (wzór historyczny) - analogia	m2	<b>29,90</b>
	29,90	29,90	
80	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie posadzek - lakierobejcą	m2	<b>29,90</b>
90	KNR 2-02 1111-8 Woskowanie naturalnym woskiem pszczelim desek podłogowych dębowych - analogia (wzór historyczny) [RMS=2]	m2	<b>29,90</b>
	29,90	29,90	
100	KNR 2-02 1111-6 Cokół przyścienny - drewno lite	m	<b>19,18</b>
	5,88+5,42+5,88+5,42	22,60	
	-3*1,14	-3,42	
<b>1.3</b>	<b>Prace remontowe powierzchni ścian i sufitu</b>		
110	KNR 13-23 1001-11 Zabezpieczenie okien/drzwi folią	m2	<b>12,69</b>
	2,00*1,12*2	4,48	
	1,14*2,40*3	8,21	
120	KNR 13-23 1001-10 Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	<b>29,90</b>
	29,90	29,90	
130	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	<b>4,28</b>
140	KNR 4-01 315-4 Uzupełnienie gzymsów	m3	<b>0,05</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	TZKBNB 19-15 101-7 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne (poz.4) zagruntowanie sufitów tynkowanych mydłem	m2	100,02
	'ściany 3,05*(5,88+5,43+5,25+5,43+0,30+0,30+0,40)	70,12	
	'sufit 29,90	29,90	
160	TZKBNB 19-15 101-2 Malowanie tynków - roboty malarskie (poz.1) malowanie powierzchni sufitu dwukrotnie farbą kredową - analogia	m2	100,02
	'ściany 3,05*(5,88+5,43+5,25+5,43+0,30+0,30+0,40)	70,12	
	'sufit 29,90	29,90	
170	TZKBNB 19-15 101-2 Malowanie tynków - malowanie powierzchni gzymsu dwukrotnie farbą kredową - analogia	mb	22,99
	'gzyms 5,88+5,43+5,25+5,43+0,30+0,30+0,40	22,99	
180	TZKBNB 19-15 801-1 Tapetowanie ścian (poz.60) przygotowanie podłoża	m2	70,12
	'ściany 3,05*(5,88+5,43+5,25+5,43+0,30+0,30+0,40)	70,12	
190	TZKBNB 19-15 801-4 Tapetowanie ścian (poz.63) tapetą papierową o wzorach historycznych - wzór według wytycznych inwestora	m2	70,12
	'ściany 3,05*(5,88+5,43+5,25+5,43+0,30+0,30+0,40)	70,12	

**2 Pokój Pana - pom. 14****2.1 Prace rozbiórkowe**

200	KNR 4-04 501-1 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe -wzór historyczny	m2	28,90
210	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie lub zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	95,10
	'ściany 2,99*(5,22+5,22+5,85+5,85)	66,20	
	'sufit 28,90	28,90	
220	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
230	KNR 4-01 330-7 Wykucie w ścianach wnek o głębokości do 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego (2,20*0,40+1,00*0,40)*3	m2	3,84
240	KNR 4-04 1105-1 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3	0,96
	0,96	0,96	
250	KNR 4-04 1105-2 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km - krotność 15 [RMS=15]	m3	0,96
	0,96	0,96	

**2.2 Prace wykończeniowe posadzki**

260	KNR 4-01 816-7 Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m2	28,90
	28,90	28,90	
270	KNR 4-01 WACETOB 814-2 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek gr.19-22 mm mocowanych na gwoździach	m2	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
280	KNR 2-02 1111-1 Posadzki z wcześniej zdemontowanych desek podłogowych (wzór historyczny) 28,90	m2	28,90
290	KNR 4-01 WACETOB 816-5 Mechaniczne szlifowanie parkietu mozaikowego o powierzchni ponad 8 m2 28,90	m2	28,90
300	TZKNBK 19-11 1304-4 Cyklinowanie posadzek z desek dębowych (wzór historyczny) - analogia 28,90	m2	28,90
310	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie posadzek - lakierobejcą 28,90	m2	28,90
320	KNR 2-02 1111-8 Woskowanie naturalnym woskiem pszczelim desek podłogowych dębowych - analogia (wzór historyczny) [RMS=2] 28,90	m2	28,90
330	KNR 2-02 1111-6 Cokół przyścienny - drewno lite (5,22+5,22+5,85+5,85) -3*1,14	m 22,14 -3,42	18,72
<b>2.3 Prace wykończeniowe ścian i sufitu</b>			
340	KNR 13-23 1001-11 Zabezpieczenie okien/drzwi folią 2,00*1,12*2 1,14*2,40*3	m2 4,48 8,21	12,69
350	KNR 13-23 1001-10 Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym 28,90	m2	28,90
360	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	4,28
370	KNR 4-01 315-4 Uzupełnienie gzymsów	m3	0,05
380	TZKNBK 19-15 101-7 Malowanie tynków - roboty malarskie wapienne (poz.4) zagruntowanie sufitów tynkowanych mydłem  ściany 2,99*(5,22+5,22+5,85+5,85) sufit 28,90	  66,20 28,90	95,10
390	TZKNBK 19-15 101-2 Malowanie tynków - roboty malarskie (poz.1) malowanie powierzchni sufitu dwukrotnie farbą kredową - analogia  ściany 2,99*(5,22+5,22+5,85+5,85) sufit 28,90	  66,20 28,90	95,10
400	TZKNBK 19-15 101-2 Malowanie tynków - malowanie powierzchni gzymsu dwukrotnie farbą kredową - analogia  gzyms 2,99*(5,22+5,22+5,85+5,85)	  66,20	66,20
410	TZKNBK 19-15 801-1 Tapetowanie ścian (poz.60) przygotowanie podłoża  ściany 2,99*(5,22+5,22+5,85+5,85)	  66,20	66,20

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
420	TZKNBK 19-15 801-4 Tapetowanie ścian (poz.63) tapetą papierową o wzorach historycznych - wzór według wytycznych inwestora	m2	66,20
	ściany 2,99*(5,22+5,22+5,85+5,85) 66,20		
<b>3</b>	<b>Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe na wzór ówczesnie wyremontowanych pomieszczeniach wraz z supraportami</b>		
430	KNR 2-02 WACETOB 1027-4 Drzwi drewniane wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe na wzór ówczesnie wyremontowanych pomieszczeniach wraz z supraportami	szt	3,00
<b>4</b>	<b>Wzmocnienie konstrukcji otworów drzwiowych</b>		
440	KNNR 7 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 209-6 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu 100 kg	t	1,50
450	KNR 2-05 102-2 Elementy konstrukcji - kątownik 100x150x12	t	0,92
460	KNNR 3 WACETOB 408-3 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi o średnicy 25 mm	cm	1 782,00
470	TZKNBK 19-24 3201-30 (tab.32) Wiercenie otworów w stali o śr. podan 20mm wiertarką elektryczną	otwór	108,00
480	1-1 Skręcenie belek stalowych srubami kotwa M 12 L=350 mm	szt	54,00
490	KNR 7-12 105-1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2	20,40
500	KNR 7-12 204-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych	m2	20,40
510	KNR 7-12 213-1 Malowanie pędzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych	m2	20,40

----- Koniec wydruku -----