METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: ulica Ludowa, Ostrogórska, Leśna, Nadbrzeże Huk

Działka: dz. 261 inne

wg ewidencji: zachodniopomorskiego

- jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
obręb ewidencyjny: 326201_1.3001, obręb ewidencyjny: 326201_1.3025
obręb ewidencyjny: 326201_1.3026
obręb ewidencyjny: 326201_1.3027
obręb ewidencyjny: 326201_1.3013

Skala 1:500

Układ współrzędnych: państwowy układ 15

Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam

Kierownik robót: mgr inż. Tomasz Witosiński upr. zawod. 17397

Mapa do celów projektowych sporządzono z wykorzystaniu:
a) mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie 2000/15 5.200.17.03.4.1.4.3, 4.1.4.4, 2.3, 2.2, 5.201.17.23.4.4, 3.1, 1.3, 1.1 5.201.17.19.3.4, 3.2.1.4, 1.2, 5.201.17.23.2.1, 5.201.17.14.4.3, 4.1.4.1, 2.4, 4.2 - 2 b) Wizualizacja zostanie opracowane na podstawie: c) Bezpośredniego pomiaru/powiązanego na osnowę - bez litery d) Pomiaru wykrywaczem przewodów – z literą A e) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy – z literą D f) Pomiarów fotogrametrycznych – z literą F g) Pomiaru opartego o elementy mapy lub danych projektowe – z literą M h) Innych opracowań branżowe – z literą B i) Inne - z literą X j) Niezbędne jest to wskazanie przebiegu przez wykonawcę - z literą X k) Inwentaryzacja z narady koordynacyjnej – z literą X l) Przeniesienia budowę – z literą T m) Szkicowanie budowy – z literą Z n) Dokumentacji wykonania obiektu – z literą T o) Pomiar sytuacyjno-wysokościowy i pomników przyrody p) Geodezyjnych geodezyjnie elementów pasa zagospod. przestrzennego (linie rozgraniczające, linie brzegu, osie ulic) Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia w którym brak było informacji branżowych i nie zostały zgłoszone w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące projekty sieci uzbrojenia podziemnego na Naradzie Koordynacyjnej w MODGiK :
ZUDP 252/2011, 815/2011, 914/2012, 405/2012, 780/2012, ZUDP 1065/2012, 1085/2013, 245/2014, 1260/2014, 600/2015, ZUDP 434/2016, 435/2016, 698/2016, 1094/2016, 531/2017, ZUDP 824/2017, 298/2010, 147/2009, 1076/2007, 336/2008, 519/18

Informacje dodatkowe:
1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.10.2010r. (Dz. U. 2010, poz. 1489) – zakres pomiaru:
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.11.2010r. (Dz. U. 2010, poz. 1387) – Mapa zasadnicza została sporządzona w układzie 2000
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.11.2011r. (Dz. U. 2011, poz. 2028) – Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1 Opracowanie nie zostało wykonane na podstawie §79 ust. 5 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.2 Mapa zgodna z projektem, o którym mowa w § 5 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
4. Nie ustalono wg § 79 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572) Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
5. W celach mapy brakuje budynków oddanych wyłącznie przez podatnika wynajmowanego

wykonawca:
GEOMETR Sp. z o.o.
Geodezja, Metrologia Stosowana
71-525 Szczecin, ul. Kołłątaja 11/8
tel. (091) 8814848, fax (091) 8124848
geometr@geometr.biz, www.geometr.biz
NIP 851-020-80-15

Wykonano metodą: a) rastrowo b)wektorowo
Nazwa pliku:.....
Wielkość pliku. . . . . dnia:. . . . . .

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID MODGIK 354.224.2018
Zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr: 1384,1381,1381/1, 1381/2, 1735,1300,1301 1294,1295,1287,1288,1648,1649/1,1649/2,1649/3,578,1397,1398 1399/1,1399/2,1398/3,1399/1,1399/2,1400,1400/2,1401,1401/1,1401/2 1401/4,1401/5,1402,1402/4,1583,1582,1582/2,1582/3,1582/4,1582/1 1581,1581/2,1581/3,1581/4,1581/5,1580,1580/1,1580/2,1580/3,1580/4,1580/5 1580/6,1579,1579/1,1579/2,1579/3,1578/4,1578/5,1578/3,1578/6,1577 1577/2,1577/3,1577/4,1577/5,1576,1576/1,1576/2,1576/3,1576/5,1575,553_2,553_1 1155,1036,1145,558,1142,553,552,551

Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualność mapy
1. Wywiad terenowy i wykonanie pomiarów w dniu 05-10.04.2018r
2. Baza GESUT według danych MODGiK w dniu 28.06.2018r
3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z aparatem bolowym ID MODGiK.
4. Baza EGiB według danych MODGiK w dniu 28.06.2018r

Rejestracja:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
mgr inż. Tomasz Witosiński
upr. zawod. 17397

OZNACZENIA:

- Ø0,40m — PROJ. KANAŁ DESZCZOWY PO ZMIANIE
- Ø0,40m — PROJ. KANAŁ PRZELEWOWY PO ZMIANIE
- Ø0,30m — ZAPROJ. KANAŁ DESZCZOWY WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO
- Ø160mm — PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY PO ZMIANIE
- PROJ. PRZEPOMPOWNIA Z SZAFKĄ ZASILAJĄCO-STEROWNICZĄ PO ZMIANIE
- PROJ. UKŁAD PODCZYSZCZANIA PO ZMIANIE
- PROJ. DEKANTER ZAWIESIN PO ZMIANIE
- PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
- PROJ. STUDZIENKA Z KLAPĄ ZWROTNĄ PO ZMIANIE
- ISTN. KANAŁ DO ZACHOWANIA DO CZASU BUDOWY NABRZEŻA
- ISTN. KANAŁ DO LIKWIDACJI
- GRANICE DZIAŁEK
- LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

KONCEPCJA PRZEBIEGU TORÓW KOLEJOWYCH

KONCEPCJA BUDOWY NABRZEŻA WARIANT 2A

PROJ. RURA OCHRONNA Ø610X11mm, L=21m, STAL /bezwykopowo/

PROJ. RURA OCHRONNA Ø610X11mm, L=8m, STAL /bezwykopowo/

PROJ. RURA OCHRONNA Ø457X10mm, L=11m, STAL /bezwykopowo/

PROJ. RURA OCHRONNA Ø610X11mm, L=8m, STAL /bezwykopowo/

PROJ. RURA OCHRONNA Ø610X11mm, L=8m, STAL /bezwykopowo/

PROJ. RURA OCHRONNA Ø610X11mm, L=41.5m, STAL /bezwykopowo/ 11.0m

PROJ. RURA OCHRONNA Ø711X11mm, L=23m, STAL /bezwykopowo/

studnia kontrolna

studnia kontrolna

Sepl1 Q=60l/s

Sepl2 Q=30/300l/s

PI Q=60l/s

# PROJEKT POWYKONAWCZY

REWIZJA NR: | DATA: | OPIS ZMIANY: | PODPIS:

INWESTOR:

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Fundusz Spójności

*Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.*
*ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin*

WYKONAWCA:

SUEZ SAFEGE DIGITAL W POLSCE

*SAFEGE Société Par Actions Simplifiée*
*SAFEGE Oddział w Polsce*
*Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa*

Oznaczenie i nr wg SIWZ:

*4.6.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna - port w Szczecinie*
*4.6.1.2S Kanalizacja deszczowa*
*4.6.1.2.9.4/1 Zlewnia nr 9 Nabrzeże Huk*
*- kanalizacja deszczowa*

| Stadium: | Zamierzenie budowlane: | |
|---|---|---|
| NA | *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu* | |
| Nr tomu: KD | Temat opracowania: *Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni wylotów WD-02, WD-03, WD-04, WD-05* | Nr rys.: 1 |
| | | Skala: 1:500 |
| Branża: Kanalizacyjna | Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny | Data: 04-2022 |

| Stanowisko: | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| *Projektant:* | mgr inż. Dariusz Skuza | instalacyjno – inżynieryjna | 583/Sz/94 | |
| *Sprawdził:* | mgr inż. Zbigniew Woźniak | instalacyjno – inżynieryjna | 282/Sz/83 | |
| Koordynator Projektu: Główny Projektant | mgr inż. Wojciech J. Brodawczuk | | 145/Sz/87 | |