

Przedmiar robót

Montaż 3 skrzydeł drzwiowych w zespole łazienek w części budynku nr 6 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 59-241 Legnickie Pole, ul. Benedyktynów Nr. 4

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2003-04-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02 krotność= 1,00	m2	0,60
1. 2*0.1*3				0,60
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0612-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho krotność= 1,00	m2	0,60
1. 2*0.1*3				0,60
3	wg nakładów rzeczowych KNR-W0322-07-050	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu - cena ościeżnic ujęta w cenie skrzydła krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-4	m2	6,15
1. 0.9*2.05*3				5,54
4	wg nakładów rzeczowych KNR1019-08-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-4	m2	5,54
1. 2,05*0,9*3				5,54
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych krotność= 1,00	m2	1,20
1. 1.2				1,20
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-390114-01-050	Ręczne gruntowanie podłoża EUROLANEM TG5 pod powłoki hydroizolacyjne SUPERFLEX 1 i SUPERFLEX 8 krotność= 1,00	m2	0,80
1. 0.8				0,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-390115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych; balkonów, tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókna. krotność= 1,00	m2	0,80
1. 0.8				0,80

8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0840-05-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m2	0,80
1. 0.8				0,80
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych krotność= 1,00	m2	1,20
1. 1.2				1,20
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1115-02-040	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych, układanych za zaprawie klejowej krotność= 1,00	m	0,30
1. 0.3				0,30
11	wg nakładów rzeczowych KNR AT-38 0404-01-050	Wykonywanie cienkoarstwowych dekoracyjnych tynków strukturalnych mineralnych typu "baranek" na ścianach krotność= 1,00	m2	0,60
1. 0.6				0,60