

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Adaptacja strychu ul. Wesola 74 w Żywcu		
1	Rozdział 1		
1.1	Podłogi		
1.1.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	10
1.1.2	ANALOGIA - Izolacja przeciwwodna powłokowa na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	10
1.1.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	20
1.1.4	Posadzka z paneli podłogowych	m2	40
1.1.5	Listwy przyściennie PCW klejone	m	30
1.1.6	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	15
1.1.7	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20 cm	m	20
1.2	Wydzielenie pomieszczeń		
1.2.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa	m2	110
1.2.2	ANALOGIA Sufit z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 z wełną 10 cm	m2	110
1.2.3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 z wełną 10 cm	m2	50
1.2.4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101- płytywodoodporne obustronne gr. 12,5 mm	m2	40
1.3	wykonanie instalacji wod-kan i montaż przyborów sanitarnych		
1.3.1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm	m	20
1.3.2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm	m	15
1.3.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm	m	10
1.3.4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt	5
1.3.5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	szt	1
1.3.6	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych	m	20
1.3.7	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm	m	20
1.3.8	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 mm	szt	5
1.3.9	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu klejonym, Fi 110 mm	szt	1
1.3.10	Zawór czterpalny Dn 15 mm - zawór do pralki, toalety, baterii	szt	4
1.3.11	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm	szt	1
1.3.12	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm	szt	1
1.3.13	Kalk. indywid. Zakup, dostarczenie i montaż elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego (V=80 l)	szt	1
1.3.14	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
1.3.15	Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej	szt	1
1.3.16	Brodzik natryskowy	kpl	1
1.3.17	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
1.3.18	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	1
1.4	wykonanie instalacji C.O		
1.4.1	ANALOGIA - Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 20 mm	m	100
1.4.2	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 12-22 mm	m	50
1.4.3	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm	szt	4
1.4.4	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1
1.4.5	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn 15 mm	kpl	5
1.4.6	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt	5
1.4.7	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn 20 mm	szt	5
1.4.8	Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm	szt	5
1.4.9	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych	szt	1
1.5	Wykończenie ścian		
1.5.1	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	100
1.5.2	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowych w dyspersji wodnej - Farba Colorite Matt	m2	100
1.5.3	Układanie na ścianach płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej, płytki ściennie o wymiarach 30 x 30 cm	m2	30
1.5.4	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	100
1.6	Montaż drzwi wewnętrznych		
1.6.1	Kalk. indywid. Zakup, dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych przewzwnych łazienkowych z otworem wentylacyjnym, 80 x 205	szt	1
1.6.2	Kalk. indywid. Zakup, dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 80 x 205	szt	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1.7	Instalacja elektryczna		
1.7.1	Wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. instalacja oświetleniowa oraz gniazdek elektrycznych dla pomieszczeń łazienki, kuchni, salonu i pokoju. Rozprowadzenie przewodów, montaż gniazdek i włączników. Podłączenie instalacji do istniejącego licznika prądu.	kpl	1