

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233251-3	Wymiana nawierzchni
45112723	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy
ADRES INWESTYCJI:	Szczawnica, ul. Park Dolny 6 Działka ewid. 1233/11 Id działki: 121102_4.0001.1233/11
NAZWA INWESTORA:	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
ADRES INWESTORA:	ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż. Marek Nowak - Uprawnienia budowlane nr MAP/0165/PWOK/05
DATA OPRACOWANIA:	07.08.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
07.08.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0104-01 kalk. własna	Rozbiórka istniejącej nawierzchni placu zabaw z płyt EPDM o wym 50x50cm i przekazaniem Inwestorowi z przewiezieniem na odległość do 3,0km.	m2		
		270,00	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
<b>2</b>		<b>Wymiana nawierzchnii</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		270,00	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
3 d.2	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm (tłuczeń 0-31,5mm)	m2		
		270,00	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
4 d.2	KNR 2-23 0106-03 kalk. własna	Wykonanie podkładowej warstwy przepuszczalnej, stabilizacyjnej, elastycznej ET gr. 20-35mm pod nawierzchnię poliuretanową. Warstwa podkładowa wykonana na podłożu z kruszywa mineralnego.	m2		
		200,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
5 d.2	KNR 2-23 0106-03 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej o całkowitej grubości 13,0mm:. Warstwa użytkowa grubości 13 mm - układana maszynowo metodą rozkładania granulatu EPDM frakcji 1 - 4mm z produkcji pierwotnej (barwiony w masie) oraz kleju poliuretanowego. Kolorystyka jednokolorowa - ceglasta.	m2		
		200,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000