

**Gwiaździsta 22 - remont klatki schodowej**

Identyfikator kosztorysu: GWIAZDZISTA 22 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 20.04.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Malowanie klatki schodowej</b>		
10	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią (25,24*1,43+3,74*4,60+1,50*2,25+5,0*2,22)*11+2,50*1,43+3,30* 1,43+9,0*1,43*5+4,80*1,43+5,0*1,43*2+5,40*2,22*11	m2	<b>971,17</b>
20	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły - wejścia na klatkę ewakuacyjną 1,47*2,47*3 2,20*2,47*3 1,13*2,47 -0,80*2,0*4 -0,90*2,0 -1,0*2,0*2	m2	<b>17,78</b>
30	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (25,24+23,02+1,43+1,18+4,35*2+1,50*2+3,74+5,0*2)*2,48*11+(2 ,50*2+3,30*2+9,0*10+4,80*2+5,0*4)*2,48+2,22*0,50*10 sufit (25,24*1,43+3,74*4,60+1,50*2,25+5,0*2,22)*11+2,50*1,43+3,30* 1,43+9,0*1,43*5+4,80*1,43+5,0*1,43*2+5,40*2,22*11	m2	<b>3 389,38</b>
40	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	<b>17,00</b>
50	KNR 4-01 711-15 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach, podciągach biegowych i spocznikach schod.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	<b>13,00</b>
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit (25,24*1,43+3,74*4,60+1,50*2,25+5,0*2,22)*11+2,50*1,43+3,30* 1,43+9,0*1,43*5+4,80*1,43+5,0*1,43*2+5,40*2,22*11	m2	<b>971,17</b>
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (25,24+23,02+1,43+1,18+4,35*2+1,50*2+3,74+5,0*2)*2,48*11+(2 ,50*2+3,30*2+9,0*10+4,80*2+5,0*4)*2,48+2,22*0,50*10	m2	<b>2 418,21</b>
80	KNR 2-02 815-5 Gładzie gipsowe na sufitach, 1-warstwowe	m2	<b>971,17</b>
90	KNR 2-02 815-3 Gładzie gipsowe na ścianach 1-warstwowe	m2	<b>2 418,21</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych 1,43*8*11+9,0*2,48*11+5,0*10*11 921,36	m	921,36
110	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian 2418,21*0,52 1 257,47	m2	1 257,47
120	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne 2418,21*0,52 1 257,47	m2	1 257,47
130	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany 2418,21-1257,47 sufit 971,17 1 160,74 971,17	m2	2 131,91
140	KNR 4-01 915-1 Wymiana okładzin poręczowych 3,0*5*10+2,35*10+2,20*10+1,0 196,50	mb	196,50
150	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne [R=1,15] 1,0*(3,0*5*10+2,35*10+2,20*10+1,0) 196,50	m2	196,50
160	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /policzków/ o wys.do 20 cm dwukrotne 2,70*40 108,00	m	108,00
170	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów cokołów o wys.do 20 cm dwukrotne (25,24+23,02+1,43+1,18+4,35*2+1,50*2+3,74+5,0*2)*11+(2,50*2+3,30*2+9,0*10+4,80*2+5,0*4) 970,61	m	970,61
180	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej i szafek , o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne (0,54*1,30+0,54*0,60)*6*11+0,60*2,0*11 80,92	m2	80,92
190	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15] 4,0*2,60*11+2,60 117,00	m	117,00
200	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	971,17
210	KNR 5-08 404-7 Montaż tablicy ogłoszeniowej aluminiowej - analogia	szt	1,00
220	KNR 4-03 304-2 Demontaż i montaż skrzynek na listy dla 121 lokali - analogia [RMS=3]	kpl	1,00
230	KNR 0-35 IGM 128-11 Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym o gr.9 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 18 mm 7,50 7,50	m	7,50
240	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych 0,85*(0,26+0,17)*8*2 5,85	m2	5,85
250	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 0,85*(0,26+0,17)*8*2 5,85	m2	5,85

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
260	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1119-10 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej "Atlas" 0,85*(0,26+0,17)*8*2	m2	5,85
			5,85
270	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 26,0*0,02	m3	0,52
			0,52
280	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,52

**2 Zabudowa rur instalacji wodnej**

290	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze 33,0*0,50*11	m2	181,50
			181,50
300	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 33,0*0,50*11	m2	181,50
			181,50

**3 Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy i na dach**

310	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
320	KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe "WIŚNIEWSKI" z samozamykaczem, zamkiem i wkładką - do zsypu 1,30*2,10	m2	2,73
			2,73
330	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe "WIŚNIEWSKI" z samozamykaczem, zamkiem i wkładką - drzwi wejściowe do budynku 1,07*2,09	m2	2,24
			2,24
340	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe "WIŚNIEWSKI" zamkiem i wkładką - drzwi na dach 0,90*2,0	m2	1,80
			1,80
350	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi stalowe gospodarcze jednoskrzydłowe "WIŚNIEWSKI" - do piwnicy 0,80*2,0*2	m2	3,20
			3,20
360	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 0,20	m3	0,20
			0,20
370	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	0,20

**4 Czyszczenie powierzchni lastryko**

380	KNR 4-01 1-1 Czyszczenie powierzchni lastryko - kalkulacja własna	m2	971,17
-----	--	----	--------

**5 Wymiana skrzynek do gazomierzy, liczników i wodomierzy**

390	KNR 4-02 130-8 Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt	22,00
400	KNR 4-02 130-8 Demontaż skrzynki wewnętrznej do gazomierzy - analogia	szt	143,00
410	KNR 4-02 130-8 Demontaż drzwiczek od wyłączników elektrycznych - analogia	szt	2,00
420	KNR 2-15 120-2 Szafka hydrantowa wewnętrzna	szt	22,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
430	KNR 2-15 120-2 Skrzynka węgowa do gazomierzy o wym. 56x133mm - analogia 8*11	szt	88,00
	88,00		
440	KNR 2-15 120-2 Skrzynka węgowa do gazomierzy o wym. 56x80mm - analogia 5*11	szt	55,00
	55,00		
450	KNR 2-15 120-1 Szafka wodomierzowe o wym. 50x50cm - analogia	szt	2,00
460	KNR 2-15 120-3 Drzwiczki stalowe elektryczne o wym. 1. 0,70x0,25 - 3 szt.; 0,70x0,70 - 1szt; 0,70*0,80 - 1 szt; 0,50*0,60 - 1 szt; 0,25x0,50 - 1 szt; 1,10x2,10 - 1 szt	szt	8,00

**6 Schody do piwnicy**

470	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych 3,40*2,15+2,15*0,15*2+2,70*0,15*2	m2	8,77
	8,77		
480	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 3,40*2,15	m2	7,31
	7,31		
490	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1119-10 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej "Atlas" 3,40*2,15+2,15*0,15*2+2,70*0,15*2	m2	8,77
	8,77		
500	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1122-4 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 płytki o wym.10x20 cm	m	1,00

**7 Płytki przed wejściem do budynku**

510	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych 1,78*1,10+1,15*1,80	m2	4,03
	4,03		
520	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 1,78*1,10+1,15*1,80	m2	4,03
	4,03		
530	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1119-10 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej "Atlas" 1,78*1,10+1,15*1,80	m2	4,03
	4,03		
540	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1122-4 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 płytki o wym.10x20 cm 1,10*2+0,68+1,15*2+0,70	m	5,88
	5,88		

**8 Odświeżenie pomieszczenia po byłym zsypie**

550	KNR 4-01 1202-9 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (6,02+3,47)*2*2,48-1,30*2,10 sufit 6,02*2,52+1,49*0,95	m2	60,93
	44,34		
	16,59		

wyk.dn: 20.04.2024 str. 5

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
560	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit 6,02*2,52+1,49*0,95	m2	16,59
570	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (6,02+3,47)*2*2,48-1,30*2,10	m2	44,34
580	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian ściany 44,34*0,52	m2	23,06
590	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne ściany 44,34*0,52	m2	23,06
600	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany 44,34-23,06 sufit 16,59	m2	37,87
<b>9 Zejście do piwnicy lamperia do 1,40m</b>			
610	KNR 4-01 1202-9 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (3,0*2+1,80*2,0)*1,40	m2	13,44
620	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (3,0*2+1,80*2,0)*1,40	m2	13,44
630	KNR 4-01 1208-2 Ługowanie farby z tynków ścian ściany (3,0*2+1,80*2,0)*1,40	m2	13,44
640	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne ściany (3,0*2+1,80*2,0)*1,40	m2	13,44
<b>10 Malowanie piwnicy</b>			
650	KNR 4-01 1202-9 Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (27,28*2+1,52+6,25*4+5,90*4+6,65*8+2,30*2+3,20+3,80+1,10+0,60+1,30+3,26*2+1,95*2+5,10*2+2,97*2+1,36*2)*2,30-0,80*2,0* 127 sufit 27,28*1,52+6,25*1,0*4+5,90*1,0*4+6,65*1,0*8+2,30*1,0*2+2,21*1,20+3,90*0,90+2,10*2,03+5,40*1,23+3,03*1,0+3,32*1,0+1,04*1, 10+3,03*0,90+2,79*1,36+1,81*0,80	m2	441,25
660	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit 27,28*1,52+6,25*1,0*4+5,90*1,0*4+6,65*1,0*8+2,30*1,0*2+2,21*1,20+3,90*0,90+2,10*2,03+5,40*1,23+3,03*1,0+3,32*1,0+1,04*1, 10+3,03*0,90+2,79*1,36+1,81*0,80	m2	180,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
670	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (27,28*2+1,52+6,25*4+5,90*4+6,65*8+2,30*2+3,20+3,80+1,10+0,60+1,30+3,26*2+1,95*2+5,10*2+2,97*2+1,36*2)*2,30-0,80*2,0* 260,85	m2	<b>260,85</b>
680	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany (27,28*2+1,52+6,25*4+5,90*4+6,65*8+2,30*2+3,20+3,80+1,10+0,60+1,30+3,26*2+1,95*2+5,10*2+2,97*2+1,36*2)*2,30-0,80*2,0* 260,85 127 sufit 27,28*1,52+6,25*1,0*4+5,90*1,0*4+6,65*1,0*8+2,30*1,0*2+2,21*1,20+3,90*0,90+2,10*2,03+5,40*1,23+3,03*1,0+3,32*1,0+1,04*1, 180,40	m2	<b>441,25</b>

----- Koniec wydruku -----