

**Sikorskiego 98 - postawienie ścianek działowych**

Identyfikator kosztorysu: SIKORSKIEGO 98 - POSTAWIENIE ŚCIANEK  
DZIAŁOWYCH

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 27.09.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 427-7 Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych 2,06*2,20	m2	4,53
	4,53		
2	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm (6,17+11,92)*0,25*0,10	m3	0,45
	0,45		
3	KNR 4-01 102-1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głęb. do 1.5 m w gruncie kat.I-II (6,17+11,92)*0,25*0,10	m3	0,45
	0,45		
4	KNR 2-02 201-1 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szer.do 0.6 m (6,17+11,92)*0,25*0,20	m3	0,90
	0,90		
5	KNR 2-02 WACETOB 119-2 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych o gr.12 cm z bloków wapienno-piaskowych drażonych typu 3 NFD o wys.do 4.5 m (6,17+11,92)*2,20-0,80*2,0*3	m2	35,00
	35,00		
6	KNR 2-02 126-5 Ułożenie nadproży strunobetonowych "Murotherm" - 75W, 1,10*3	m	3,30
	3,30		
7	KNR 2-02 WACETOB 1037-2 Drzwi piwniczne deskowe pełne 0,80*2,0*3	m2	4,80
	4,80		
8	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 33,13*0,003+17,61*0,05+25,0*0,02	m3	1,48
	1,48		
9	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	1,48

----- Koniec wydruku -----