

Al. 11 Listopada 94 - wymiana podłogi na strychu

Identyfikator kosztorysu: AL. 11 LISTOPADA 94 - WYMIANA PODŁOGI
NA STRYCHU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.08.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 428-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust 19,66*(5,36+5,18)-5,18*2,80	m2	192,71
2	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25mm 19,66*(5,36+5,18)-5,18*2,80	m2	192,71
3	KNR 4-01 106-4 Usunięcie ze strychu desek 192,71*0,032	m3	6,17
4	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie desek samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 192,71*0,032	m3	6,17
5	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie desek samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14] 192,71*0,032	m3	6,17

----- Koniec wydruku -----