CAD
PLOT
HEKTOMETRY
ODLEGŁOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
SPADKI, DŁUGOŚCI
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA TERENU ISTN.
POZIOM PORÓWNAWCZY 50.00 m n.p.m.
1:100
1:500
Ø200 L=357.5m
83.5m
132.5m
141.5m
1%
0.5%
0.7%
granica
S1 0.0 2.56 58.84 61.40 Studnia typowa Ø1.2m
2.16 59.24 Proj. włączenie do kanału PS1 Ø200, Rz.d.=58.84
Proj. włączenie kanału Gr17 Ø160, Rz.d.=59.54
2.38 59.33 61.71 Przewód wodociągowy
2.39 59.34 61.73 Przewód gazowy
2.43 59.37 61.80 Kabel energ.
S18 13.5 2.44 59.38 61.82 Studnia typowa Ø0.425m
S19 14.5 28.0 2.74 59.53 62.27 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr1 Ø160, Rz.d.=60.53
2.97 59.61 62.58 Kabel energ.
S20 20.5 48.5 3.38 59.73 63.11 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr2 Ø160, Rz.d.=60.73
3.93 59.89 63.82 Przewód wodociągowy
S21 19.5 68.0 3.96 59.92 63.88 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr3 Ø160, Rz.d.=62.12
3.86 60.02 63.88 Kabel energ.
S22 16.0 83.5 3.90 60.08 63.98 Studnia typowa Ø1.2m
3.00 60.98 Przewód wodociągowy
2.84 61.05 63.89 Kabel telek.
S23 20.0 103.5 2.77 61.08 63.85 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr4 Ø160, Rz.d.=61.58
Przewód wodociągowy
2.59 61.21 63.80 Przewód wodociągowy
S24 31.0 134.5 2.56 61.24 63.80 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr5 Ø160, Rz.d.=61.74
2.13 61.35 63.48 Przewód wodociągowy
S25 27.5 162.0 2.04 61.37 63.41 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr6 Ø160, Rz.d.=61.57
S26 24.5 186.5 1.90 61.50 63.40 Studnia typowa Ø1.2m
Proj. włączenie kanału S35 Ø200, Rz.d.=61.85
1.95 61.52 63.47 Przewód gazowy
S27 8.5 192.5 1.98 61.54 63.52 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr10 Ø160, Rz.d.=61.74
Przewód wodociągowy
199.0 2.04 61.56 63.60 Kabel energ.
S28 21.5 216.5 2.19 61.64 63.83 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr11 Ø160, Rz.d.=61.94
Przewód wodociągowy
239.0 2.36 61.80 64.16 Przewód wodociągowy
S29 35.5 251.5 2.33 61.89 64.22 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr12 Ø160, Rz.d.=62.39
264.5 2.31 61.98 64.30 Przewód wodociągowy
270.0 2.35 62.02 64.37 Kabel telek.
S30 29.0 280.5 2.39 62.09 64.48 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr13 Ø160, Rz.d.=62.79
289.0 2.48 62.15 64.63 Przewód wodociągowy
S31 30.5 311.0 2.40 62.31 64.71 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr14 Ø160, Rz.d.=63.01
319.5 2.39 62.37 64.75 Przewód wodociągowy
S32 29.0 320.0 2.39 62.37 64.76 Przewód gazowy
324.5 2.41 62.40 64.81 Kabel telek.
327.0 2.42 62.42 64.84 Przewód wodociągowy
332.0 2.48 62.45 64.93 Studnia typowa Ø0.425m
Proj. włączenie kanału Gr15 Ø160, Rz.d.=63.15
353.0 2.17 62.60 64.77 Przewód gazowy
S33 26.5 357.0 2.14 62.63 64.77 Studnia typowa Ø0.425m
357.5 2.14 62.63 64.77 Proj. włączenie kanału Gr16 Ø160, Rz.d.=63.43
ZADANIE
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonach Mszana-gimnazjum w miejscowości Pasierek, w ulicy Olpondowej i Szkolnej gm. Nisko nad Nidecią
INWESTOR
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nisku nad Nidecią
ul. Kolejowa 1, 37-400 Nisko
PROJEKTANT
mgr inż. Maciej Nowaczyk
upr. bud. 2/BS/2008 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Szymon Jurek
upr. bud. 2/BS/2008 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania bez ograniczeń
SKALA
1:100/500
DATA
11.2021
TREŚĆ
WZDŁUŻNY
NR RYSUNKU
4
DATA 12.2021
TREŚĆ
Profil przewodu grawitacyjnego S1-S33