
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|--|
| 45112500-0 | Usuwanie gleby |
| 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych |

| | |
|-------------------|--|
| NAZWA INWESTYCJI: | Projekty zagospodarowania zielenią terenu przy biurze MPGK WERSJA 3 |
| ADRES INWESTYCJI: | ul.Obroki |
| NAZWA INWESTORA: | MPGK Katowice |
| ADRES INWESTORA: | ul. Obroki 1400 |

| | |
|---------|---|
| BRANŻE: | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ - ZIELEŃ (VAT 8%) |
|---------|---|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA OPRACOWANIA: | 19.11.2025 |
|-------------------|------------|

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.11.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|---------------------------------|---|------|---------|--------|
| OBMIAR: | | | | | |
| 1 | 77310000-6 | prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-21 0411-05 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 30 cm | m2 | | |
| | | 57,5 | m2 | 57,500 | |
| | | | | RAZEM | 57,500 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (wraz z utylizacją) | m3 | | |
| | | 57,5 * 0,3 | m3 | 17,250 | |
| | | | | RAZEM | 17,250 |
| 2 | 77310000-6 | Posadzenie drzew i krzewów i bylin | | | |
| 3 d.2 | KNR 2-21 0301-07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/1,7 m 'Wiśnia piłkowana 'Kanzan' N 12-14 cm z wykonaniem misy pod drzewami i osłonką na pień | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 4 d.2 | KNR 2-21 0301-07 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/1,7 m 'Grab pospolity 'Fastigiata' N 12-14 cm z wykonaniem misy pod drzewami i osłonką na pień | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 d.2 | KNR 2-21 0303-04 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Hortensja bukietowa 'Annabelle' C3 | szt. | | |
| | | 43 | szt. | 43,000 | |
| | | | | RAZEM | 43,000 |
| 6 d.2 | KNR 2-21 0303-04 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Laurowiśnia wschodnia 'NOVITA' poj C3 1szt/m2 | szt. | | |
| | | 21 | szt. | 21,000 | |
| | | | | RAZEM | 21,000 |
| 7 d.2 | KNR 2-21 0303-04 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Tawuła japońska 'Anthony Waterer' C3 4szt/m2 | szt. | | |
| | | 88 | szt. | 88,000 | |
| | | | | RAZEM | 88,000 |
| 3 | | Prace wykończeniowe i uzupełniające | | | |
| 8 d.3 | KNR 9-11 0101-02 analogia | Wzmocnianie podłoża gruntowego agrowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - gramatura min 90g/m2 | m2 | | |
| | | 57,5 | m2 | 57,500 | |
| | | | | RAZEM | 57,500 |
| 9 d.3 | analiza indywidualna | Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm | m2 | | |
| | | 57,5 | m2 | 57,500 | |
| | | | | RAZEM | 57,500 |
| 10 d.3 | KNR 2-21 0209-01 analogia | Rozłożenie obrzeża ekobord (wys.4,5cm) | mb | | |
| | | 20 + 30 | mb | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |