



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
POZ.	NR PRĘTA	LICZBA PRĘTÓW (szt.)	DŁUGOŚĆ PRĘTA (m)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		
				Ø8	Ø10	Ø12
PLYTA FUNDAMENTOWA ORAZ ŚCIANY OPOROWE						
P-11 S-1	1	187	7.86	-	1469.82	-
	2	52	27.86	-	1448.72	-
	3	187	7.86	-	1469.82	-
	4	52	27.86	-	1448.72	-
	5	427	4.25	-	-	1814.75
	6	427	3.90	-	-	1665.30
	7	36	64.0	2304.0	-	-
	8	427	0.66	-	-	281.82
	9	112	0.84	-	-	94.0
	10	4	64.0	-	-	256.0
SUMA (m)				2304.0	5837.08	4111.87
CIĘŻAR 1mb (kg)				0.395	0.617	0.888
MASA OGÓLNA				910.08	3601.47	3651.34
RAZEM					8162.89	

Jednostka projektowa: EKOTOP ROMAN SOBCZYK Sp. k. ul. Wawelska 25/1, 64-920 Piła						
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Wyrzyńska 27a, 89-310 Łobżenica			Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Liszkowie Nr działki ewidencyjnej: 229/4, 163/2 obręb Liszkowo gm. Łobżenica			
Nazwa projektu: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MAGAZYNU OSADU ORAZ INSTALACJI DO WAPNOWANIA OSADÓW						
Temat rysunku: PLYTA FUNDAMENTOWA ORAZ ŚCIANY OPOROWE						
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK specjalność konstrukcyjno-inżynierska nr upr. 238072/Pw		OPRACOWAŁ: inż. Patryk ZIÓŁKOWSKI			SPRAWDZIŁ:	
Data: LISTOPAD 2025	Stadium: PT	Branża: KONSTRUKCJA		Skala: 1:25, 1:50	Nr rysunku: K-02	