

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze i antykorozyjne</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1608-03	Wykonanie stanowisk alpinistycznych	stan. pod w.		
		5	stan. pod w.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2 d.1	KNR 7-12 0101-01 9901-1	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m Istniejącej podkonstrukcji	m2		
		46	m2	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
3 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych istniejącej podkonstrukcji	m2		
		46	m2	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
4 d.1	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych istniejącej podkonstrukcji	m2		
		46	m2	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
2		<b>Wykonanie podsufitki z blachy trapezowej T18 wraz z jednostronną podkonstrukcją</b>			
5 d.2	KNR 2-02 1608-03	stanowiska alpinistyczne	stan. pod w.		
		17	stan. pod w.	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
6 d.2	KNR 2-05 1008-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m2		
		202,29	m2	202,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>202,290</b>