

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont Świetlicy wiejskiej w Serednicy		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust	m2	82,68
1.2	KNR 401/428/4	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m	150,00
1.3	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	5,00
1.4	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	7,26
1.5	KNNR 1/307/1	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu I-II	m3	16,53
1.6	KSNR 3/201/1	Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych	m3	0,50
1.7	KNR 1901/607/5 (2)	Izolacje pionowe murów, izolacja z papy na lepiku z wykonaniem wyprawy cementowej, lepik asfaltowy	m2	30,00
1.8	KNP 2/709/8 (2)	Izolacja pod posadzki z papy na lepiku bez jego grzania, pomieszczenie o powierzchni ponad 8 m2	m2	82,68
1.9	KNKRB 2/1101/1 (1)	Podkłady na podłożu gruntowym betonowe	m3	4,13
1.10	KNP 2/715/3 (3)	Izolacja z płyt styropianowych pod posadzki na zaprawie, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m2, jedna warstwa izolacji, wypełnienie spoin paskami styropianowymi	m2	82,68
1.11	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	82,68
1.12	KNR 1901/913/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły	m3	4,13
1.13	DC 20/312/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	83,00
1.14	DC 20/318/2	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm docinane z płytek	m	35,00
1.15	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły	m2	1,50
1.16	KNRW 401/1305/2	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, do 140 mm	szt	2,00
1.17	KNP 7/192/1	Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie	szt	2,00
1.18	KNR 403/1017/17	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20 mm, głębokość wiercenia do 10 mm	otwór	4,00
1.19	KNR 712/105/1	Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne	m2	0,84
1.20	KNR 712/201/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba olejna	m2	0,73
1.21	KNRW 401/314/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180 mm	m	2,50
1.22	KNRW 401/207/3	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, do 0,045 m2	m	0,14
1.23	KNRW 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	1,80
1.24	KNRW 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	6,00
1.25	KNR 202/1010/9 (2)	Naświetla fabrycznie wykończone, otwierane szklane podwójne, powierzchnia 1.0-1.25 m2, emalia ftalowa	m2	1,50
1.26	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	175,00
1.27	DC 19/101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa	m2	175,00
1.28	NNRNB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	175,00
1.29	DC 19/101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa	m2	175,00
1.30	KNKRB 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2	175,00
1.31	KNR 403/1004/6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm	otwór	4,00
1.32	KNR 403/1001/9	Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła	m	35,00
1.33	KNNR 5/101/6 (1)	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 21	m	35,00
1.34	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej	m3	0,10
1.35	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	m	35,00
1.36	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2	m	35,00
1.37	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2	m	10,00
1.38	KNR 508/301/22	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, gazobeton	szt	8,00
1.39	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	12,00
1.40	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt	12,00
1.41	KNR 508/301/16 (1)	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt na wspornikach U506 lub U507 przykręcanych do cegły	szt	12,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.42	KNR 508/306/3	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów, odgałęźnik n/t-w/t do 2.5' mm2 przykręcany, 4 wyloty, przewód wtynkowy 2.5' mm2	szt	12,00
1.43	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi' do 60' mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	12,00
1.44	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
1.45	KNRW 508/901/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	5,00
1.46	KNR 19/928/4 (2)	Demontaż okien drewnianych	m2	9,20
1.47	KNR 19/1023/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0' m2, osadzanie na kotwach	m2	9,20
1.48	KNRW 202/1217/1	Narożniki z kątownika 40x40x5' mm	m	30,00
1.49	KNNR 5/503/2 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 2x40' W	kpl	4,00
1.50	TZKNBK 20/118/4 (2)	Parapety z konglomeratu	m2	2,40
1.51	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru i rozplantowanie na istniejącej działce	m3	23,79
1.52	KNKRB 5/805/1	Pomiary elektryczne	pom	5,00
1.53	KNNRW 3/1014/4	Mycie po robotach malarskich, okien i drzwi	m2	10,00
1.54	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu i innych odpadów powstałych z rozbórki samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	11,00