

**PRZEDMIAR ROBÓT B07-01-001**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Budowa ulic nr 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z budową infrastruktury technicznej, dla zadania: Zaulek Chełmiński z przyległymi ulicami w Wałczu.  
Obiekt: Ul. 1 i 2 oraz ul. 3, 4 i 5  
Rodzaj robót: oświetlenie drogowe,  
Lokalizacja: ulica Zaulek Chełmiński z przyległymi ulicami, 78-600 Wałcz, dz.nr 321701\_1.0001.1014, 21701\_1.0001.1041, 321701\_1.0001.1040/57, 321701\_1.0001.1053/4, 321701\_1.0001.1075/2, 321701\_1.0001.979, 321701\_1.0001.1055/1, 321701\_1.0001.1056/1,

Inwestor: Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Przedmiar sporządził: Mirosław Lisowski

Data opracowania przedmiaru: 25-10-2022

**PRZEDMIAR ROBÓT B07-01-001**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Budowa ulic nr 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z budową infrastruktury technicznej, dla zadania: Zaulek Chełmiński z przyległymi ulicami w Wałczu.

Obiekt: Ul. 1 i 2 oraz ul. 3, 4 i 5

Rodzaj robót: oświetlenie drogowe,

Lokalizacja: ulica Zaulek Chełmiński z przyległymi ulicami, 78-600 Wałcz, dz.nr 321701\_1.0001.1014, 21701\_1.0001.1041, 321701\_1.0001.1040/57, 321701\_1.0001.1053/4, 321701\_1.0001.1075/2, 321701\_1.0001.979, 321701\_1.0001.1055/1, 321701\_1.0001.1056/1,

Inwestor: Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

PRZEDMIAR B07-01-001

Strona 1

25-10-2022

SYKAL-NET

							SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych oświetlenie drogowego ul. 1 i 2						
1	1	KNNR	N005-04-01-03-00	E-01	Szafka oświetlenia zewntrznego	kmpl	1,000
1	10	KNR	201-07-01-02-10	E-01	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	293,000
	Lp	Nazwa			Obliczenie ilości		
	10				260+33		293,000
1	20	KNR	201-07-04-02-20	E-01	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	293,000
1	21	KNNR	N005-07-06-01-00	E-01	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	593,000
1	30	KNR	201-07-01-02-20	E-01	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	8,000
1	40	KNR	201-07-04-02-30	E-01	Ręczny zasyp rowów głęb do 1,0 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	8,000
1	70	KNNR	N005-10-01-01-01	E-01	Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego h=5m	szt	10,000
1	71	KNNR	N005-07-07-01-25	E-01	Układanie kabla YAKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie	metr	293,000
1	90	WKNR	W508-06-08-07-00	E-01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych	metr	293,000
1	100	KNNR	N005-07-05-01-03	E-01	Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110	metr	35,000
1	101	KNNR	N005-07-05-01-03	E-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych ø 110 niebieskie	metr	23,000
1	102	KNNR	N005-07-05-01-05	E-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych ø 160 czerwona	metr	8,000
1	130	KNNR	N005-10-03-02-00	E-01	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m	kmpl	10,000
1	140	KNNR	N005-10-04-02-00	E-01	oprawy LED 23,5	szt	10,000
1	160	KNNR	N005-13-02-03-00	E-01	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	1,000
1	170	KNNR	N005-13-04-01-00	E-01	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	3,000
1	180	CEN 000-00-00-00-00		E-01	dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna	szt	1,000
	Lp	Nazwa			Obliczenie ilości		
	1				1		1,000

**2 CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych oświetlenie drogowego ul. 3, 4, i 5**

2	10	KNNR	N005-04-01-03-00	E-01	Szafka oświetlenia zewntrznego	kmpl	1,000
2	20	KNR	201-07-01-02-10	E-01	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	524,000
	<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i>			<i>Obliczenie ilości</i> 141+363+20		524,000
2	30	KNR	201-07-04-02-20	E-01	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	524,000
2	40	KNNR	N005-07-06-01-00	E-01	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	579,000
2	50	KNNR	N005-07-07-01-25	E-01	Układanie kabla YAKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie	metr	251,000
2	60	KNNR	N005-07-13-01-15	E-01	Układanie kabla YAKY 4x16 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	167,000
2	70	KNNR	N005-10-01-01-02	E-01	Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-80	szt	6,000
2	60	KNNR	N005-07-13-01-15	E-01	Układanie kabla YAKY 4x16 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	167,000
2	70	KNNR	N005-10-01-01-02	E-01	Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-80	szt	6,000

							SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	80	KNNR	N005-10-01-01-01	E-01	Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-50	szt	8,000
2	90	WKNR	W508-06-08-07-00	E-01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych	metr	418,000
2	100	KNNR	N005-07-05-01-03	E-01	Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110	metr	167,000
2	110	KNNR	N005-07-05-01-03	E-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych ø 110 niebieskie	metr	141,000
2	130	KNNR	N005-10-03-02-00	E-01	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m	kmpł	8,000
2	140	KNNR	N005-10-03-03-00	E-01	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpł	6,000
2	150	KNNR	N005-10-04-02-00	E-01	oprawy LED 28W	szt	6,000
2	160	KNNR	N005-10-04-02-00	E-01	oprawy LED 23,5W	szt	8,000
2	180	KNNR	N005-06-03-07-00	E-01	Przewód uziemiający na słupie z bednarki do 200 mm²	metr	28,000
2	190	KNNR	N005-13-02-03-00	E-01	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	1,000
2	200	KNNR	N005-13-04-01-00	E-01	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	2,000
2	210	CEN 000-00-00-00-00		E-01	dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna	szt	1,000
		<i>Lp</i>			<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1		1,000