

Projekt zagospodarowania terenu  
„Przebudowa ul. Kwiatowej w Wałczu wraz z budową infrastruktury technicznej”  
skala 1:500

LEGENDA

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna  
projektowana nawierzchnia jezdni z kostki bet. gr.8cm, w kolorze szarym, typ beton z mikrofazą = 1294,00m<sup>2</sup>  
projektowana nawierzchnia zjazdów, z kostki bet. gr.8cm, w kolorze grafitowym = 427,00m<sup>2</sup>  
projektowany chodnik z kostki bet. gr.8cm, typ cegielka bezfazowa, kolor melanz, o konstr. jak na wjazdach = 444,00m<sup>2</sup>  
projektowana zieleni niska - trawniki = 82,00m<sup>2</sup>  
projektowane pobocze utwardzone kruszywem gr.15cm = 55,00m<sup>2</sup>  
projektowany opornik drogowy 12x25x100cm, wtopiony, -1cm poniżej góry nawierzchni, na lawie bet. z oporem = 150,00m  
projektowane obrzeże bet. 8x30x100cm, szare = 245,00m  
projektowany krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm - (wyniesiony ponad jezdnię +6cm, na wjazdach +2cm) = 465,00m  
projekt. kraw. bet. łukowy 15x30x75cm, (przejście pieszo-rowerowe) lub opornik drog. 12x25x100cm, zatopiony ± 0cm = 14,00m  
styk nawierzchni z różnych rodzajów materiałów lub o różnym kolorze - (kostka, bet. asfaltowy) - na jednym poziomie  
projektowany krawężnik bet. wysoki 15x30x100cm, wystający ponad jezdnię +12cm = ,00m  
oś jezdni  
teren niezbędny dla obiektów budowlanych (dla czytelności odsunięto o 0,50m)  
istniejące granice działek ewidencyjnych  
numery działek ewidencyjnych
- 4915
- projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna  
projektowana studnia kanalizacji deszczowej  
projektowany wpust deszczowy  
projektowany kanał technologiczny

Orange Polska S.A.  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta

Nr uzgodnienia 2502170070/TTDSILU/ET/01, dnia 21 lutego 2025r

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
- Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [ww.orange.pl/wnioskonadzor](http://ww.orange.pl/wnioskonadzor)
- Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie ważne przez 12 miesięcy.

Uwagi: W strefie projektowanych wykopów oraz pod proj. nawierzchnią jezdni i zjazdów istniejącą infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Zachować normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej.

4/10/2025

Drogi projektowanie i nadzór mgr inż. Piotr Bręk			
78-600 Wałcz, os. Olimpijskie 56 email: piotrbrek@wp.pl / tel. 661-550-777			
INWESTYCJA	Przebudowa ul. Kwiatowej w Wałczu wraz z budową infrastruktury technicznej		
ADRES OBIEKTU	ul. Kwiatowa, 78-600 Wałcz, identyfikator dz. 321701_1.0001.1730, 321701_1.0001.1746, 321701_1.0001.1731/1, 321701_1.0001.1731/2, 321701_1.0001.1703/5, 321701_1.0001.5436/2, 321701_1.0001.5436/3		
INWESTOR	Gmina Miejska Wałcz, ul. Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz		
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu		
PROJEKTANT branża drogową	mgr inż. Piotr Bręk upr. nr ZAP/0008/PDB/17	PODRS	SKALA 1 : 500
PROJEKTANT branża sanitarna	mgr inż. Patryk Sadkowski upr. nr ZAP/0116/PWOS/13	PODRS	DATA OPRACOWANIA 12/2024
			NR RYSUNKU D.2